Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia znak: GNR IV 6220.12.2017
z dnia 31.10. 2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „Kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki"

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu grobli przegradzającej ciek wraz z wykonaniem przelewu stałego z bystrotokiem zapewniającym ciągłość biologiczną cieku i odtworzeniu zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jacinki na działce nr 238.
Grobla będzie odbudowana w miejscu największego przewężenia dawnego przekopu jako budowla ziemna o parametrach:
- długości- do 12 m,
- szerokości korony- do 3,00 m,
- wysokości w miejscu przelewu- do 2,5 m,
- nachyleniu skarp-1:2.

Wykonany będzie przelew kamienny z bystrzem o parametrach:
- długości wraz z bystrzem do 70,00 m,
- szerokości dna w osi korony grobli-1,0 m,
- głębokości w koronie grobli- do 1,0 m,
- nachyleniu skarp przelewu- 1:2,
- wysokości piętrzenia- do 3,0 m.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykonany również zbiornik o parametrach:
- szerokości w najszerszym miejscu- 55 m,
- długości zbiornika- 270 m,
- głębokości max - do 2,0 m,
- głębokości średniej-ca. 1,45 m,
- powierzchni- do 0,93 ha,
- retencji do 13500 m^3.

Budowla piętrząca będzie zlokalizowana na trasie rowu melioracyjnego o charakterze cieku naturalnego. Obiekt funkcjonował jako śródleśny bezodpływowy zbiornik wodny. Do realizacji wybrano wariant stałego przelewu z bystrzem o konstrukcji kamiennej zapewniający napełnienie zbiornika, najkorzystniejszy z uwagi na trwałość budowli, naturalność materiałów i jej bezpieczeństwo. Zgodnie z „Kartą informacyjną przedsięwzięcia" nie przewiduje się zaistnienia znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na elementy środowiska tj.: powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, krajobraz, a także zabytki, ludzi.

Zgodnie z „Kartą informacyjną przedsięwzięcia" nie przewiduje się zapotrzebowania na media dla realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie również wytwarzała ścieków, odpadów, emitowała zanieczyszczeń powietrza, po zrealizowaniu również i hałasu.
Dla przedmiotowej inwestycji w fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać uciążliwości typowe dla etapu budowy, które ustaną po zakończeniu robót.
Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Dla terenu planowanej inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

KB/GS