
Dostawa

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Polanów, działki nr 154/2, 161, 160/1, 160/5, 159/2, 158/2, 23/4 obręb 4
Polanów

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2021-04-09

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych					
1		Budynek Centrum Integracji Społecznej			
1.1		Wyposażenie budynku			
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Stoły konferencyjne	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Krzeseła	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Tablica interaktywna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Mebłe kuchenne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Biurko z ladą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Krzesło biurowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Mebłe biurowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Plac miejski			
2.1		Ogrodzenie panelowe i zieleń			
8 d.2.1	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
9 d.2.1	KNR 2-01 0110-03	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp		
		5	mp	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.2.1	KNR 2-01 0110-05	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi - do 5km Krotność = 6	mp		
		5	mp	5,000	
				RAZEM	5,000

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2.1	KNR 2-21 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim z dowozem ziemi	m3		
		324,35	m3	324,350	
				RAZEM	324,350
12 d.2.1	KNR 2-21 0407-02	Wykonanie łąg parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia	ha		
		0,086	ha	0,086	
				RAZEM	0,086
13 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	Formowanie istniejących lip	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.2.1	KNR 2-21 0320-06	Sadzenie drzew i krzewów starszych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy 1,6m z zaprawą dołów	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.2.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt		
		203	szt	203,000	
				RAZEM	203,000
16 d.2.1	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie pergoli pnączami	szt		
		27	szt	27,000	
				RAZEM	27,000
17 d.2.1	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie tawników trawą pampasową	szt		
		22	szt	22,000	
				RAZEM	22,000
18 d.2.1	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
19 d.2.1	KNR 2-01 0504-01	Zasypywanie przestrzeni gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi - wykonanie skarp	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.2.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
21 d.2.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
22 d.2.1	KNR 2-25 0308-02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m2		
		25,5	m2	25,500	
				RAZEM	25,500

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.1	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3		
		2,55	m3	2,550	
				RAZEM	2,550
24 d.2.1	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3		
		2,55	m3	2,550	
				RAZEM	2,550
25 d.2.1	KNR 2-02 1804-11	Analogia - Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki o wysokości 1,5m na słupkach z rur stalowych	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
2.2		Wyposażenie placów			
26 d.2.2	KNR 2-21 0607-02	Dostawa i montaż ławek dla młodzieży wraz z wykonaniem fundamentów (siedziska z drewna tekowego)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.2	KNR 2-21 0607-02	Dostawa i montaż ławek betonowych (siedziska z drewna tekowego)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.2.2	KNR 2-02 1217-01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.2.2	KNR 2-02 1217-02	Dostawa i montaż trzepaka do zabaw wraz z wykonaniem fundamentów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.2	KNR 2-02 1217-02	Dostawa i montaż inteligentnej ławki solarnej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2.2	KNR 2-02 1217-02	Dostawa i montaż urządzeń fitness dla osób starszych na działce nr 23/4 wraz z wykonaniem fundamentów	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.2.2	KNR 2-02 1217-02	Dostawa i montaż betonowego stołu do gier planszowych z ławkami (siedziska z drewna tekowego)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2.2	KNR 2-02 1217-02	Dostawa i montaż betonowego stołu do pingponga	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni placu do szachów oraz gier wraz z kompletem figur do gry w szachy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kompletnej studni - zdroj	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kompletnej fontanny (13,50x4,00m) z niecką i wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kompletnej wiaty śmietnikowej wraz z wykonaniem fundamentów (200x140cm)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Pergola ogrodowa h=2,85m	m		
		17,7	m	17,700	
				RAZEM	17,700
39 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kompletnych siedzisk (na obrzeżach placu), słupki murowane obłożone płytą granitową gr.3cm, siedziska z drewna tekowego	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
40 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Donice betonowe 60x60cm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
41 d.2.2	Kalkulacja indywidualna	Kaskadowe metalowe konstrukcje kwiatowe o wysokości do 150cm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000