

Przedmiar robót

Branża budowlana

Tytuł projektu	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nazwa projektu	Remont wiaty rekreacyjnej "Chatka Puchatka" i zagospodarowanie terenu placu parkingowego
Adres obiektu	Polanów, działka nr 175 i 177 obręb 2 Polanów, gm. Polanów
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Biuro Audytora Energetycznego "DELTA", 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17

Sporządziła	Irena Grunwald
Data opracowania	Koszalin, lipiec 2016r.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Naprawa dachu istniejącej wiaty		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,000
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,000
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7,0*7,0*0,20	m2	9,800
		razem	m2	9,800
4	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 7,0*7,0	m2	49,000
		razem	m2	49,000
5	KNR 4-01 0414/08	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie blachodachówką	m2	49,000
6	NNRNKB 6 0535/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2	m2	49,000
7	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	9,800
8	KNR 2-02 0508/02	Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 10cm	m	14,000
9	KNR 2-02 0510/01	Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 8cm	m	7,000
10	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku 49,0*0,05+1,0	m3	3,450
		razem	m3	3,450
11	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,450
		2 Naprawa nawierzchni asfaltowej		
12	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepkości asfaltowym 25*23+8*11 = 663 m2 przyjęto 30	t	30,000
		razem	t	30,000
13	KNR 2-31 0706/01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie 0,20*(21*2+5*10)	m2	18,400
		razem	m2	18,400
		3 Zagospodarowanie terenu		
14	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000
15	KNR 2-02 1217/01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt	4,000
16	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż stojaka stalowego ocynkowanego na rowery 5-stanowiskowego	szt	2,000
17	KNR 2-02 1021/06	Dostawa i montaż stołów drewnianych wraz z obustronnymi ławami		

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	7,000
18	KNR 2-21 0607/02	Ławki z oparciem	szt	5,000