

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, 21.06.2016r.

GM.II.271.7.2016

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

**Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa dwóch budynków wraz z niezbędną infrastrukturą - remizy strażackiej w Żydowie oraz świetlicy wiejskiej w Świerczynie**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t. ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Dot. remizy strażackiej poz. 199 wykop to 6,968 m3, poz. 201 zasypanie to 64,662m3 skąd taka różnica?**

Ad.1. W przedmiarze wystąpił błąd - należy wycenić taką samą ilość wykopu jak zasypania tj. 64,662m3.

- 2. Dot. remizy strażackiej poz. 216 wykop to 9,380 m3, poz. 201 zasypanie to 78,717m3 skąd taka różnica?**

Ad.2. W przedmiarze wystąpił błąd - należy wycenić ilość wykopu 78,820m3 (dotyczy poz. 217).

- 3. Dot. remizy strażackiej poz. 224 wykop to 13,668 m3, poz. 201 zasypanie to 114,852m3 skąd taka różnica?**

Ad.3. W przedmiarze wystąpił błąd - należy wycenić taką samą ilość wykopu jak zasypania tj. 114,852m3 (dotyczy poz. 226).

- 4. Proszę o udostępnienie projektu sieci zewnętrznych c.o.**

Ad.4. W załączeniu uzupełniono dokumentację projektową o profil przyłącza ciepłego.

- 5. Proszę o udostępnienie profilu kanalizacji deszczowej zewnętrznej remizy strażackiej.**

Ad.5. Profil kanalizacji deszczowej został już udostępniony (zamieszczono go 08.06.2016r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Polanowie w załącznikach do modyfikacji SIWZ).

- 6. W dołączonym PZT w dniu 09.06.16r. sieć kanalizacji deszczowej to wykonanie odwodnienia liniowego do najbliższej istniejącej studni (ok. 6m kanału pvc fi 160mm), wg PZT branży konstrukcyjno-budowlanej Kan. deszczowa to 35m sieci fi 160mm pvc; 16 m sieci fi 200pvc, dwa wpusty betonowe Dn 500, dwie studnie bet. Dn 1200mm oraz separator. Wg którego planu należy wycenić zewnętrzną kanalizację deszczową remizy strażackiej?**

Ad.6. Zewnętrzną kanalizację deszczową należy wycenić wg planu z dnia 09.06.16r. (przyłącze kanalizacji deszczowej z projektowanego odwodnienia liniowego do istniejącej studni - ok. 6mb PVC 160 mm).

- 7. Proszę o udostępnienie parametrów lub karty katalogowej separatora.**

Ad.7. W przedmiarze wystąpił błąd - w projekcie nie ma separatora.

- 8. Dotyczy świetlicy wiejskiej poz. 29 Studnie rewizyjne o śr. 600mm ilość w przedmiarze to – 2 studnie czy to jest poprawna ilość?**

Ad.8. W przedmiarze błędnie podano studnie o śr. 600mm. Należy wycenić 2 studnie PCV o śr. 300mm.

- 9. Proszę o udostępnienie brakujących projektów więźarów dachowych drewnianych dla remizy strażackiej oraz świetlicy. W załączonych projektach na Państwa stronie są one jedynie zaznaczone w formie szkicu na przekrojach przez budynki.**

Ad.9. W załączeniu uzupełniono dokumentację projektową o obliczenia statyczne konstrukcji dachu dla remizy strażackiej oraz świetlicy, w których zestawiono m.in. przekroje i charakterystyki drewnianych więźarów dachowych.

Z up. Burmistrza

/-/ Bogumił Badurak