

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa             | Opis i Wyliczenia                                                                                                                                                | j.m. | Poszcz.      | Razem            |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                      |                                                                                                                                                                  |      |              |                  |
| 1                 |                      | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</b>                                                                                                                                    |      |              |                  |
| 1<br>d.1          | KNNR 1<br>0111-01    | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.                                                                              | km   |              |                  |
|                   |                      | 0,44                                                                                                                                                             | km   | 0,440        |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,440</b>     |
| 2                 |                      | <b>NAWIERZCHNIE.</b>                                                                                                                                             |      |              |                  |
| 2<br>d.2          | KNNR 6<br>1005-04    | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych                                                                                                    | m2   |              |                  |
|                   |                      | 1620,0                                                                                                                                                           | m2   | 1 620,000    |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 620,000</b> |
| 3<br>d.2          | KNR 2-31<br>0311-01  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm                                        | m2   |              |                  |
|                   |                      | 1620,0                                                                                                                                                           | m2   | 1 620,000    |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 620,000</b> |
| 4<br>d.2          | KNR 2-31<br>1004-06  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)                                                                                                  | m2   |              |                  |
|                   |                      | 1575,0                                                                                                                                                           | m2   | 1 575,000    |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 575,000</b> |
| 5<br>d.2          | KNNR 6<br>1005-07    | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych                                                                                                                        | m2   |              |                  |
|                   |                      | 3195,0                                                                                                                                                           | m2   | 3 195,000    |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3 195,000</b> |
| 6<br>d.2          | KNR AT-03<br>0203-01 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne                                                                                                                 | m2   |              |                  |
|                   |                      | 1575,0                                                                                                                                                           | m2   | 1 575,000    |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 575,000</b> |
| 7<br>d.2          | KNNR 6<br>0309-02    | Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S o grubości 5 cm                                                                                                              | m2   |              |                  |
|                   |                      | 1575,0                                                                                                                                                           | m2   | 1 575,000    |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1 575,000</b> |
| 3                 |                      | <b>UTWARDZENIE POBOCZA.</b>                                                                                                                                      |      |              |                  |
| 8<br>d.3          | KNR 2-01<br>0206-03  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km       | m3   |              |                  |
|                   |                      | 198,0                                                                                                                                                            | m3   | 198,000      |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>198,000</b>   |
| 9<br>d.3          | KNR 2-01<br>0214-07  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II<br>Krotność = 5 | m3   |              |                  |
|                   |                      | 198,0                                                                                                                                                            | m3   | 198,000      |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>198,000</b>   |
| 10<br>d.3         | KNR 2-31<br>0114-05  | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-25mm , grubości 15 cm wraz z cięciem zawyżonych poboczy.                                                                 | m2   |              |                  |
|                   |                      | 660,0                                                                                                                                                            | m2   | 660,000      |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>660,000</b>   |
| 11<br>d.3         | KNNR 6<br>0103-03    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                           | m2   |              |                  |
|                   |                      | 660,0                                                                                                                                                            | m2   | 660,000      |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>660,000</b>   |
| 12<br>d.3         | KNNR 6<br>0113-06    | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                                      | m2   |              |                  |
|                   |                      | 660,0                                                                                                                                                            | m2   | 660,000      |                  |
|                   |                      |                                                                                                                                                                  |      | <b>RAZEM</b> | <b>660,000</b>   |