

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu					
1		Budynek na stadionie			
1.1		Przygotowanie terenu			
1 d.1.1	KNR 2-25 0110-02	Analogia - Rozebranie istniejącego budynku z wywozem gruzu i uporządkowaniem terenu	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - do 6cm Krotność = 2	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0801-03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0801-04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm - do 20cm Krotność = 8	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		
		3,78	m3	3,780	
				RAZEM	3,780
7 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3		
		38,8	m3	38,800	
				RAZEM	38,800
8 d.1.1	KNR 4-04 1105-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3		
		38,8	m3	38,800	
				RAZEM	38,800
1.2		Roboty ziemne			
9 d.1.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		203,237	m3	203,237	
				RAZEM	203,237
10 d.1.2	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii III	m3		
		96	m3	96,000	
				RAZEM	96,000
11 d.1.2	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3		
		96	m3	96,000	
				RAZEM	96,000

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 2-01 0301-02	Roboty ziemne ręczne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3		
		42,113	m3	42,113	
				RAZEM	42,113
13 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - do 5km Krotność = 8	m3		
		138,113	m3	138,113	
				RAZEM	138,113
14 d.1.2	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m3		
		65,124	m3	65,124	
				RAZEM	65,124
15 d.1.2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3		
		65,124	m3	65,124	
				RAZEM	65,124
1.3		Fundamenty			
16 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C10/15 na podłożu gruntowym	m3		
		5,505	m3	5,505	
				RAZEM	5,505
17 d.1.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe C20/25 prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3		
		5,68	m3	5,680	
				RAZEM	5,680
18 d.1.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe żelbetowe C20/25 prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3		
		12,289	m3	12,289	
				RAZEM	12,289
19 d.1.3	NNRNKB 1 0136-02	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		13,556	m3	13,556	
				RAZEM	13,556
20 d.1.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe C20/25 o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pomp	m3		
		0,992	m3	0,992	
				RAZEM	0,992
21 d.1.3	KNR 2-02 0211-01	Słupy (trzpienie) żelbetowe C20/25 dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m	m3		
		0,963	m3	0,963	
				RAZEM	0,963
22 d.1.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
		0,606	t	0,606	
				RAZEM	0,606
23 d.1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
		0,407	t	0,407	
				RAZEM	0,407
24 d.1.3	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		44,921	m2	44,921	

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie; Rozbiórka istniejącego budynku parterowego; Budowa szatni z zapleczem sanitarnym; Nawierzchnie drogowe; Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44,921
25 d.1.3	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2		
		44,921	m2	44,921	
				RAZEM	44,921
26 d.1.3	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		142,224	m2	142,224	
				RAZEM	142,224
27 d.1.3	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2		
		142,224	m2	142,224	
				RAZEM	142,224
28 d.1.3	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		44,334	m2	44,334	
				RAZEM	44,334
29 d.1.3	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		56,04	m2	56,040	
				RAZEM	56,040
30 d.1.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian przez przyklejenie płyt polistyrenowych gr.10cm	m2		
		40,908	m2	40,908	
				RAZEM	40,908
31 d.1.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		40,908	m2	40,908	
				RAZEM	40,908
1.4		Podkłady pod posadzki na gruncie			
32 d.1.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku	m3		
		19,946	m3	19,946	
				RAZEM	19,946
33 d.1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		13,297	m3	13,297	
				RAZEM	13,297
34 d.1.4	KNR 2-02 0616-02	Izolacje poziome z dwóch warstw folii polietylenowej na sucho	m2		
		132,974	m2	132,974	
				RAZEM	132,974
35 d.1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.8cm na sucho	m2		
		132,974	m2	132,974	
				RAZEM	132,974
36 d.1.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2		
		132,974	m2	132,974	
				RAZEM	132,974
37 d.1.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2		
		132,974	m2	132,974	
				RAZEM	132,974
38 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
		132,974	m2	132,974	

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	132,974
1.5		Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne			
39 d.1.5	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - do poziomu +50cm	m2		
		35,425	m2	35,425	
				RAZEM	35,425
40 d.1.5	NNRNKB 8 0188c-07	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 24cm na zaprawie klejowej	m2		
		343,524	m2	343,524	
				RAZEM	343,524
41 d.1.5	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór		
		17	otwór	17,000	
				RAZEM	17,000
42 d.1.5	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór		
		8	otwór	8,000	
				RAZEM	8,000
43 d.1.5	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		46,8	m	46,800	
				RAZEM	46,800
44 d.1.5	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych HEB 180 z osiatkowaniem	kg		
		450,432	kg	450,432	
				RAZEM	450,432
45 d.1.5	KNR 2-02 0122-05	Komin jednociągowy z wentylacją	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.1.5	KNR 2-02 0122-07	Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych	m		
		166,4	m	166,400	
				RAZEM	166,400
1.6		Strop nad parterem, elementy żelbetowe			
47 d.1.6	KNR 2-02u1 0202-26-03	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 6cm o długości ponad 9,0m	m2		
		183,998	m2	183,998	
				RAZEM	183,998
48 d.1.6	KNR 2-02u1 0202-26-05	Wykonanie nadbetonu C25/30 grubości do 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FLIGRAN	m3		
		25,76	m3	25,760	
				RAZEM	25,760
49 d.1.6	KNR 2-02 0211-01	Słupy (trzpienie) żelbetowe C25/30 dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m	m3		
		7,828	m3	7,828	
				RAZEM	7,828
50 d.1.6	KNR 2-02 0302-09	Wierńce monolityczne C25/30 zewnętrzne i wewnętrzne o szerokości do 30cm	m3		
		18,79	m3	18,790	
				RAZEM	18,790
51 d.1.6	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe C25/30 o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.6	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe C25/30 proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
53 d.1.6	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej - do 14cm Krotność = 6	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
54 d.1.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
		1,104	t	1,104	
				RAZEM	1,104
55 d.1.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
		2,557	t	2,557	
				RAZEM	2,557
1.7		Dach - konstrukcja i pokrycie			
56 d.1.7	KNR 2-02 0401-05	Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej - wykonanie i montaż kompletnej więźby dachowej	m2		
		241,28	m2	241,280	
				RAZEM	241,280
57 d.1.7	KNR 4-01 0820-03	Montaż płyt OSB gr.25mm	m2		
		241,28	m2	241,280	
				RAZEM	241,280
58 d.1.7	NNRNKB 4 0525-02	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą stalową powlekaną płaską na rąbek stojący	m2		
		241,28	m2	241,280	
				RAZEM	241,280
59 d.1.7	KNR 0-15 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		241,28	m2	241,280	
				RAZEM	241,280
60 d.1.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr.20cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
61 d.1.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
62 d.1.7	KNR 4-01 0414-11	Przybicie desek czołowych	m		
		63,12	m	63,120	
				RAZEM	63,120
63 d.1.7	NNRNKB 6 0539-01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m		
		18,56	m	18,560	
				RAZEM	18,560
64 d.1.7	NNRNKB 6 0539-02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m		
		37,12	m	37,120	
				RAZEM	37,120
65 d.1.7	NNRNKB 6 0539-03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m		
		63,12	m	63,120	
				RAZEM	63,120

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.7	NNRNKB 6 0539-02	Montaż okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m		
		45,62	m	45,620	
				RAZEM	45,620
67 d.1.7	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2		
		5,32	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
68 d.1.7	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m		
		37,12	m	37,120	
				RAZEM	37,120
69 d.1.7	KNR-W 2-02 0524-03	Leje spustowe z polichlorku winylu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.1.7	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 90mm	m		
		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
71 d.1.7	NNRNKB 6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2		
		24,128	m2	24,128	
				RAZEM	24,128
1.8		Scianki działowe			
72 d.1.8	NNRNKB 8 0190a-03	Scianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 6cm na zaprawie klejowej	m2		
		30,614	m2	30,614	
				RAZEM	30,614
73 d.1.8	NNRNKB 8 0190a-04	Scianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 8cm na zaprawie klejowej	m2		
		12,342	m2	12,342	
				RAZEM	12,342
74 d.1.8	NNRNKB 8 0190a-04	Scianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej	m2		
		182,565	m2	182,565	
				RAZEM	182,565
75 d.1.8	KNR 2-02 0123-01	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/4 cegły	m2		
		15,397	m2	15,397	
				RAZEM	15,397
76 d.1.8	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 cegły	m2		
		57,528	m2	57,528	
				RAZEM	57,528
1.9		Stolarka okienna			
77 d.1.9	NNRNKB 4 1025-02	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
78 d.1.9	NNRNKB 4 1025-04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
79 d.1.9	KNR 2-02 2103-01	Parapety z konglomeratów	m		
		27,5	m	27,500	
				RAZEM	27,500
1.10		Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna			

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.1.10	NNRNKB 4 1025-05	Montaż drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW z wykorzystaniem kotew	m2		
		15,785	m2	15,785	
				RAZEM	15,785
81 d.1.10	KNNR 7 0703-05	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane o powierzchni ponad 10m2	m2		
		19,265	m2	19,265	
				RAZEM	19,265
82 d.1.10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych pojedynczych	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
83 d.1.10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych podwójnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.1.10	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 - łazienkowe	m2		
		9,6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
85 d.1.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
86 d.1.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - podwójne	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
87 d.1.10	KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2m2 - EI60	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
1.11		Podkłady pod posadzki na piętrze			
88 d.1.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr.5cm na sucho	m2		
		135,844	m2	135,844	
				RAZEM	135,844
89 d.1.11	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2		
		135,844	m2	135,844	
				RAZEM	135,844
90 d.1.11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2		
		135,844	m2	135,844	
				RAZEM	135,844
91 d.1.11	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
		135,844	m2	135,844	
				RAZEM	135,844
1.12		Posadzki			
92 d.1.12	NNRNKB 6 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2		
		11,813	m2	11,813	
				RAZEM	11,813

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.12	NNRNKB 6 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2		
		78,979	m2	78,979	
				RAZEM	78,979
94 d.1.12	NNRNKB 6 2809-01	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m		
		41,964	m	41,964	
				RAZEM	41,964
95 d.1.12	NNRNKB 6 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych	m2		
		183,539	m2	183,539	
				RAZEM	183,539
96 d.1.12	NNRNKB 6 2809-03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
		206,931	m	206,931	
				RAZEM	206,931
97 d.1.12	KNR 2-02 1102-04	Listwy progowe	m		
		30,62	m	30,620	
				RAZEM	30,620
1.13		Balustrady, poręcze			
98 d.1.13	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
		4,2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
99 d.1.13	KNR 2-02 1209-01	Balustrady ze stali nierdzewnej przy otworze w stropie	m		
		8,82	m	8,820	
				RAZEM	8,820
100 d.1.13	KNR 2-02 1209-01	Balustrady ze stali nierdzewnej trybun	m		
		15,4	m	15,400	
				RAZEM	15,400
101 d.1.13	KNR 2-02 1218-01	Poręcze dla niepełnosprawnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.14		Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie, sufity podwieszane			
102 d.1.14	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		740,038	m2	740,038	
				RAZEM	740,038
103 d.1.14	KNR 2-02 0810-05	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2		
		1,71	m2	1,710	
				RAZEM	1,710
104 d.1.14	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		741,748	m2	741,748	
				RAZEM	741,748
105 d.1.14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2		
		741,748	m2	741,748	
				RAZEM	741,748
106 d.1.14	KNR 2-02 0803-06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2		
		124,19	m2	124,190	

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie; Rozbiórka istniejącego budynku parterowego; Budowa szatni z zapleczem sanitarnym; Nawierzchnie drogowe; Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	124,190
107 d.1.14	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
108 d.1.14	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		130,69	m2	130,690	
				RAZEM	130,690
109 d.1.14	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2		
		130,69	m2	130,690	
				RAZEM	130,690
110 d.1.14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		872,438	m2	872,438	
				RAZEM	872,438
111 d.1.14	KNR 2-02 0803-02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		227,8	m2	227,800	
				RAZEM	227,800
112 d.1.14	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		194	m2	194,000	
				RAZEM	194,000
113 d.1.14	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m2		
		194	m2	194,000	
				RAZEM	194,000
114 d.1.14	KNR 2-02 1215-01	Kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
115 d.1.14	KNR 2-02 2601-08	Ochrona narożników wypukłych	m		
		144,105	m	144,105	
				RAZEM	144,105
116 d.1.14	KNR 2-15 0205-04	Przewody wentylacyjne z PCW o średnicy 110mm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
117 d.1.14	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr.12,5mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2		
		173,88	m2	173,880	
				RAZEM	173,880
118 d.1.14	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		173,88	m2	173,880	
				RAZEM	173,880
1.15		Elewacja			
119 d.1.15	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m		
		51,34	m	51,340	
				RAZEM	51,340
120 d.1.15	KNR 0-33 24 -01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2		
		7,701	m2	7,701	
				RAZEM	7,701

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1.15	KNR 0-33 24 -05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2		
		7,701	m2	7,701	
				RAZEM	7,701
122 d.1.15	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.16cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		324,614	m2	324,614	
				RAZEM	324,614
123 d.1.15	KNR 0-23 2614-02	Ocieplenie stropów budynków od spodu płytami styropianowymi gr.16cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		34,08	m2	34,080	
				RAZEM	34,080
124 d.1.15	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2		
		23,45	m2	23,450	
				RAZEM	23,450
125 d.1.15	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m		
		159,64	m	159,640	
				RAZEM	159,640
126 d.1.15	KNR 2-02 0902-01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		10,776	m2	10,776	
				RAZEM	10,776
127 d.1.15	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		10,776	m2	10,776	
				RAZEM	10,776
128 d.1.15	KNR 0-23 0931-05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm	m2		
		10,776	m2	10,776	
				RAZEM	10,776
129 d.1.15	KNR 0-33 28 -01	Malowanie elewacji dwukrotne farbą silikonową	m2		
		392,92	m2	392,920	
				RAZEM	392,920
130 d.1.15	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		7,74	m2	7,740	
				RAZEM	7,740
131 d.1.15	NNRNKB 6 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
132 d.1.15	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2		
		356,614	m2	356,614	
				RAZEM	356,614
133 d.1.15	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	m-g		
		277,973	m-g	277,973	
				RAZEM	277,973

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Polanowie;Rozbiórka istniejącego budynku parterowego;Budowa szatni z zapleczem sanitarnym;Nawierzchnie drogowe;Zagospodarowanie terenu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty drogowe			
2.1		Parking			
134 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2		
		177	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
135 d.2.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2		
		177	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
136 d.2.1	KNR 2-31 0104-06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm - do 20cm Krotność = 10	m2		
		177	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
137 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2		
		177	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
138 d.2.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
139 d.2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3		
		4,523	m3	4,523	
				RAZEM	4,523
140 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
141 d.2.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
142 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		177	m2	177,000	
				RAZEM	177,000
2.2		Chodnik i opaska			
143 d.2.2	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2		
		89,35	m2	89,350	
				RAZEM	89,350
144 d.2.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2		
		89,35	m2	89,350	
				RAZEM	89,350
145 d.2.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
146 d.2.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		89,35	m2	89,350	
				RAZEM	89,350