




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
		01	02
SCHEMAT 1 : 100		PCV 	PCV 
wymiar otworu w murze	Sz	200	90
	Hz	140	90
PARTER		5	5
ILOŚĆ SZTUK		5	5
		Okno PCV Współczynnik przenikania ciepła min: $U=0,9W/m^2K$ Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie	Okno PCV Współczynnik przenikania ciepła min: $U=0,9W/m^2K$ Okno wyposażać w nawiewnik sterowany automatycznie
KOLOR:		dwukolorowe: na zewnątrz:okleina drewnopodobna, kolor orzech/ wewnątrz: białe	dwukolorowe: na zewnątrz:okleina drewnopodobna, kolor orzech/ wewnątrz: białe
Uwaga: Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki Rysunek z widokiem "od wewnątrz "			

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
		D1	
			
wymiary otworu w murze	s	100	
	h	210	
skrzydło		L	P
parter		-	1
razem		1	
UWAGI:		Ścianka aluminiowa, szkło bezpieczne, samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła min: $U=1,3W/m^2K$	
Uwaga: Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki			

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

Projekt termomodernizacji budynku pracowni plastycznej Polanów, ul. Polna 4a, dz. nr 109/1, obr. 4 m. Polanów					DELTA BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO 
Zestawienie stolarki					
Inwestor: Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów					
Projektant:	mgr inż. arch.Milena Winnicka	269/LBOKK/2020		czerwiec 2024	
				Skala 1:100	75-411 Koszalin ul.Partyzantów 17 tel./fax:(094) 342 54 64 e- mail:biurodelta@wp.pl
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys.4	