

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Nawierzchnie piaskowe			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 Uproszczona	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2		
		$(3,80 * 3,0) + (4,40 * 4,60) + (3,50 * 3,40) + (3,90 * 2,60) + (4,0 * 3,10) + (3,80 * 2,50)$	m2	75,580	
				RAZEM	75,580
2 d.1	KNR 2-31 0101-02 Uproszczona	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - do 30cm Krotność = 2	m2		
		75,580	m2	75,580	
				RAZEM	75,580
3 d.1	KNR 4-01 0108-06 Uproszczona	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3		
		$75,580 * 0,30$	m3	22,674	
				RAZEM	22,674
4 d.1	KNR 4-01 0108-08 Uproszczona	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3		
		22,674	m3	22,674	
				RAZEM	22,674
5 d.1	KNR 2-31 0201-03 Uproszczona	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2		
		75,580	m2	75,580	
				RAZEM	75,580
6 d.1	KNR 2-31 0201-04 Uproszczona	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - do 30cm Krotność = 20	m2		
		75,580	m2	75,580	
				RAZEM	75,580
2		Trawniki			
7 d.2	KNR 2-21 0407-02 Uproszczona	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia - uzupełnienia	ha		
		$(8,0 * 25,0 - 75,58) * 0,0001$	ha	0,012	
				RAZEM	0,012
8 d.2	KNR 2-21 0302-06 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- wysokość 150cm.	szt.		
		68	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
3		Wyposażenie otwartej strefy aktywności.			
9 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż urządzenia do wyciągu górnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż twistera/stepera (podwójne)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż biegacza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż roweru wioślarz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż jeźdźca	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż orbitreka wolnostojącego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż stołu do ping-ponga	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż stołu podwójnego do szachów.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR 2-02 1220-01 Uproszczona	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 2-21 0607-02 Uproszczona	Ławki	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.3	KNR 2-02 1217-01 Uproszczona	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000