

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

"SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŚWIERCZYNA, BUKOWO, DOMACHOWO Z PRZESYŁEM DO MIEJSCOWOŚCI JACINKI"

L.p.	Nazwa elementu	Specyfikacja techniczna	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość elementu
1. DOMACHOWO						
1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć						
1.1.1	Rurociągi ϕ 160mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	521,0		
1.1.2	Studnie ϕ 1200mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	3		
1.1.3	Studnie ϕ 400mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	21		
1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przyłącza						
1.2.1	Rurociągi ϕ 160mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	262,0		
1.2.2	Studnie ϕ 400mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	15		
2. BUKOWO						
2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć						
2.1.1	Rurociągi ϕ 315mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	118,0		
2.1.2	Rurociągi ϕ 200mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	260,0		
2.1.3	Rurociągi ϕ 160mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	1 311,0		
2.1.4	Studnie ϕ 1200mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	21		
2.1.5	Studnie ϕ 400mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	56		
2.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przyłącza						
2.2.1	Rurociągi ϕ 160mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	534,0		
2.2.2	Studnie ϕ 400mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	26		
2.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna						
2.3.1	Rurociągi ϕ 90mm PE	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	2 535,0		
2.3.2	Rurociągi ϕ 63mm PE	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	87,0		
2.3.3	Rurociągi ϕ 50mm PE	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	2,0		
2.3.4	Studnia spustowa ϕ 1000mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	1		
2.3.5	Studnia odpowietrzająca ϕ 1000mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	2		

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świerczyna, Bukowo, Domachowo z przesyłem do miejscowości Jacinki

L.p.	Nazwa elementu	Specyfikacja techniczna	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość elementu
2.4. Przepompownie ścieków						
2.4.1	Przepompownia ścieków P1 (studnia $\phi 1500$ mm bet.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5, ST-6	kpl.	1		
2.4.2	Przepompownia ścieków P2 (studnia $\phi 1500$ mm bet.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5, ST-6	kpl.	1		
2.4.3	Wodociągi $\phi 90$ mm PE	ST-0, ST-1, ST-2, ST-4	m	8,5		
3. ŚWIERCZYNA						
3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć						
3.1.1	Rurociągi $\phi 200$ mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	156,0		
3.1.2	Rurociągi $\phi 160$ mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	1 517,0		
3.1.3	Studnie $\phi 1200$ mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	13		
3.1.4	Studnie $\phi 400$ mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	76		
3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przyłącza						
3.2.1	Rurociągi $\phi 160$ mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	471,0		
3.2.2	Studnie $\phi 400$ mm PVC	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	10		
3.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna						
3.3.1	Rurociągi $\phi 90$ mm PE	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	m	3 213,0		
3.3.2	Studnia spustowa $\phi 1000$ mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	1		
3.3.3	Studnia odpowietrzająca $\phi 1000$ mm bet.	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3	kpl.	1		
3.4. Przepompownia ścieków						
3.4.1	Przepompownia ścieków P3 (studnia $\phi 2000$ mm bet.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5, ST-6	kpl.	1		
3.4.2	Wodociąg $\phi 90$ mm PE	ST-0, ST-1, ST-2, ST-4	m	15,0		
OGÓŁEM						