

GM.I. 271.9.5.2015.AJ.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Remont dróg gminnych i chodników oraz ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Polanów”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907 z póź.zm.), Gmina Polanów przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1.Zadanie 1 - Prosimy o udostępnienie opisu do projektu „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Gołogóra”.

Odpowiedź :Opis do projektu przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w Gołogórze został uzupełniony na stronie internetowej Gminy Polanów i stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

2. Zadanie 1 - W dokumentacji udostępnionej na stronie występują dwa rysunki planów zagospodarowania terenu „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Gołogóra”, który jest aktualny?

Odpowiedź: właściwym rysunkiem plany zagospodarowania przebudowy skrzyżowania w Gołogórze jest rysunek Wariant nr 5 z znakami drogowymi.

3.Czy Wykonawca może wycenić zadania na podstawie innych norm, nakładów?

Czy kosztorys musi być taki sam jak przedmiar?

Odpowiedź : Wykonawca nie może wycenić zadania na podstawie innych norm, nakładów. Kosztorys musi być jak przedmiar.

4. Zadanie 1 - Na planie zagospodarowania zatoka autobusowa ma nawierzchnię z kostki betonowej 8 cm kolor szary, w przedmiarze poz. 19 jest kolorowa. Jaką kostkę należy wycenić?

Odpowiedź: Kostkę betonową należy wycenić zgodnie z projektem czyli szarą o grubości 8 cm, może wystąpić kostka kolorowa jako elementy odcinające.

5. Zadanie 1 - Na planie zagospodarowania oznakowanie poziome są inne ilości niż w przedmiarze. Prosimy o udostępnienie zestawienia oznakowania i określenie jakie ilości przyjąć do wyceny wg projektu, czy wg przedmiarów?

Odpowiedź: Oznakowanie poziome należy przyjąć zgodnie z projektem.

6. Zadanie 1 - prosimy o udostępnienie załączników wg których jest podany obmiar.

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowy przedmiar na przebudowę skrzyżowania i został załączony do niniejszego pisma.

7. Zadanie 1 - na przekroju konstrukcyjnym geotkanina występuje także pod zatoką autobusową - prosimy o potwierdzenie, iż obmiar w pól. 11 warstwa wzmacniająca jest prawidłowy.

Odpowiedź: Potwierdzamy właściwość doboru w projekcie geotkaniny pod zatoką autobusową.

8. Zadanie 1 - na planie zagospodarowania są zaznaczone przykanaliki z rur 250 PCV, przedmiar podaje rury 160 PCV, które rury należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Przykanaliki należy przyjąć z rur dn= 250 mm

9. Zadanie 1- na planie zagospodarowania jest zaznaczony wylot umocniony brukiem - prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego oraz informację czy należy uwzględnić koszt wykonania, gdyż przedmiar nie uwzględnia tego.

Odpowiedź: Należy uwzględnić wykonanie wylotu umocnionego brukiem.

10. Zadanie 2 - zakres SIWZ podaje wykonanie odwodnienia ok. 270 m², przedmiar podaje 86,5 m². Jeśli ma to być odwodnienie liniowe np. typ AGO prosimy o podanie długości oraz określenie szerokości korytka odwadniającego. Prosimy o określenie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Długość do wyceny koryt ACO należy przyjąć 86,5 mb o szerokości do 10 cm – nastąpiło tu przeoczenie jednostek obmiarowych.

11. Zadanie 2 - zakres SIWZ podaje wykonanie przebudowy parkingów na kostkę polbruk 8cm na powierzchni ok. 120 m², przedmiar podaje 176 m². Jaką powierzchnię należy przyjąć do wyceny? Jaki należy przyjąć kolor kostki na parkingi?

Odpowiedź: Należy przyjąć przedmiar 176 m² – gdyż jak była opracowywana SIWZ w I wariantcie zakładano wykonanie 120 m² parkingów z kostki szarej grubości 8 cm

12.Zadanie 3 - w przedmiarze robót jest usunięcie ziemi urodzajnej gr. 20cm oraz wykonanie koryta gł. 20cm - co należy zrobić z humusem i urobkiem? Przedmiar nie uwzględnia kosztu wywozu ani rozplantowania nadmiaru.

Odpowiedź: Ziemia zostanie z hałdowana na miejscu i w późniejszym okresie zostanie zagospodarowana przez budujących się inwestorów lub dla własnych potrzeb przez miasto

13.Zadanie 3 - prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z przedmiarem należy wykonać warstwę odcinającą gr. 16cm

Odpowiedź: Tak potwierdzamy wykonanie warstwy odcinającej grubości 16 cm

14.Zadanie 3 - w przedmiarze póź. 8 nawierzchnia z płyt podano płyty sześciokątne, a następnie płyty JOMB. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić nawierzchnię z płyt JOMB (prostokątne o wymiarach 1x0,75x0,12).

Odpowiedź: Przedmiar zastosowano przez analogię należy wycenić nawierzchnię z płyt „JOMBA” o rozmiarze 1,0 X 0,75X 0,12.

15.Zadanie 3 – czy powierzchnię między płytami ok. 300 m² należy dodatkowo wypełnić, wyrównać do poziomu płyt piaskiem czy gruntem?

Odpowiedź: Powierzchnię między płytami należy wycenić i wypełnić piaskiem.

Burmistrz Polanowa
/-/Grzegorz Lipski

W załączeniu:

1. Opisu do projektu „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Gołogóra”.
2. Przedmiar robót na „Przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Gołogóra”.