

Budowa placu magazynowego w ramach programu OLIO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa placu magazynowego w ramach programu OLIO					
1		Podbudowy			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		12,0 * 70,0	m2	840,000	
				RAZEM	840,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		840,0 * 0,30	m3	252,000	
				RAZEM	252,000
3 d.1	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		840,0	m2	840,000	
				RAZEM	840,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		840,0	m2	840,000	
				RAZEM	840,000
2		Nawierzchnia			
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		840,0	m2	840,000	
				RAZEM	840,000
3		Ogrodzenie			
6 d.3	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole.	m		
		158,0	m	158,000	
				RAZEM	158,000
7 d.3	KNR-W 2-02 1808-03	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Podbudowy betonowe pod hale			
8 d.4	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		((6,20 * 12,20) * 2) * 0,30	m3	45,384	
				RAZEM	45,384
9 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(6,20 * 12,20) * 2	m2	151,280	
				RAZEM	151,280
10 d.4	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m2		
		151,28	m2	151,280	
				RAZEM	151,280
11 d.4	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm Krotność = 0,6	m2		
		151,28	m2	151,280	
				RAZEM	151,280
5		Drogi dojazdowe			
12 d.5	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m2		
		85,0	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
13 d.5	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		85,0 * 0,40	m3	34,000	

Budowa placu magazynowego w ramach programu OLIOC

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,000
14 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- uziarnienie 0-31,5 mm.	m2		
		(12,0 * 3,0) + (14,0 * 3,0)	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
15 d.5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- uziarnienie 0-31,5 mm. Krotność = 5	m2		
		85,0	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
16 d.5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		85,0	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
17 d.5	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		85,0	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
18 d.5	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2- analogia- układanie płyt Jomb.	m2		
		85,0	m2	85,000	
				RAZEM	85,000