

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Plac przystankowo-rekreacyjny

ADRES INWESTYCJI:

Polanów; ul. Zacisze działka nr 204/2 obręb 4 Polanów, gm. Polanów

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Nawierzchnie</b>			
1.1		<b>Nawierzchnia gruntowa - szutrowa</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2		
		$3 * 7 + 35 * 13 + 16 * 39 + 12 * 7$	m2	1 184,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 184,000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3		
		$1184,0 * 0,20$	m3	236,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>236,800</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3		
		236,8	m3	236,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>236,800</b>
4 d.1.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2		
		1184	m2	1 184,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 184,000</b>
5 d.1.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$4 + 23 + 13 + 1,0 * 3 + 5,0 * 2 + 37 + 9 + 5 + 7 + 13 + 1,5 * 2 + 7 + 8 + 4 + 4 + 7 * 2 + 6$	m	170,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,000</b>
6 d.1.1	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m		
		$4 + 5 + 13 + 7 + 4 + 6$	m	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
7 d.1.1	KNR 2-31 0202-09	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2		
		1184	m2	1 184,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 184,000</b>
8 d.1.1	KNR 2-31 0202-10	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - do 10cm Krotność = 2	m2		
		1184	m2	1 184,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 184,000</b>
1.2		<b>Zieleń</b>			
9 d.1.2	KNR 2-21 0332-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45cm w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów	szt		
		$5 * 38,0$	szt	190,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
10 d.1.2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
2		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-21 0607-02	Ławki bez oparcia	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
12 d.2	KNR 2-02 1021-06	Dostawa i montaż stołów drewnianych wraz z obustronnymi ławkami	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.2		Dostawa mobilnych stołów wraz z obustronnymi ławkami	kpl		
		20	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.2	KNR 2-02 1217-01	Dostawa i montaż parasoli	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2	KNR 2-25 0109-01	Budowa altany prostokątnej z elementów ściennych i dachowych drewnianych, na fundamentach betonowych, z dachem krytym podwójnie papą i gontem papowym	m2		
		6,25 * 5,25	m2	32,813	
				RAZEM	32,813
16 d.2	KNR 2-21 0607-02	Ławki grilowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.2	KNR 2-25 0310-01	Budowa ogrodzenia drewnianego na słupkach drewnianych (drewno zaimpregnowane)	m2		
		(9 + 61 + 20 + 40 + 17 + 21) * 1,10	m2	184,800	
				RAZEM	184,800
3		Renowacja grila			
18 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie pozostałości tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.3	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.3	KNR 4-01 1204-03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.3	KNR 2-02 1216-01	Wymiana rusztu stalowego o powierzchni do 1m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3		
		5,0 * 0,04	m3	0,200	
				RAZEM	0,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3		
		0,2	m3	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>

Charakterystyka obiektu:

**Plac przystankowo - rekreacyjny na działce 204/2 obręb 4 przy ul. Zacisze w Polanowie.**

Zakres:

1. Korytowanie na głębokość 20,0 cm w ilości 1.184,0 m<sup>2</sup>.
2. Wywiezienie gruntu z korytowania na odległość 1,0 .km, w ilości 236,80 m<sup>3</sup>.
3. Wywiezienie gruntu z korytowania na odległość 4,0 km, w ilości 236,80 m<sup>3</sup>.
4. Wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10,0 cm, w ilości 1.184,0 m<sup>2</sup>.
5. Ustawienie obrzeży, w ilości 170,0 m<sup>2</sup>
6. Ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10,0 m w ilości 39,0 mb.
7. Wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 8cm w ilości 1.184,0 m<sup>2</sup>.
8. Wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 2,0 cm ( do gr. całkowitej 10,0 cm) w ilości 1.184,0 m<sup>2</sup> .
9. Sadzenie krzewów żywopłotowych w ilości 190,0 szt.
10. Sadzenie drzew liściastych w ilości 14,0 szt.
11. Dostawa i wstawienie ławek bez oparcia w ilości 16,0 szt.
12. Dostawa i montaż stołów drewnianych z obustronnymi ławkami w ilości 4,0 kpl.
13. Dostawa stołów mobilnych z obustronnymi ławkami w ilości 20,0 kpl.
14. Dostawa i montaż parasoli w ilości 5,0 szt.
15. Dostawa i montaż altany prostokątnej o powierzchni podłogi 32,813 m<sup>2</sup>.
16. Dostawa i montaż ławek grillowych w ilości 4,0 szt.
17. Budowa ogrodzenia drewnianego na słupkach drewnianych o długości 184,0 mb i wysokości 1,10 m. Ogółem 184,80 m<sup>2</sup>.
18. Naprawa grilla poprzez odbicie tynku w ilości 5,0m<sup>2</sup>.
19. Naprawa grilla poprzez położenie nowego tynku w ilości 5,0 m<sup>2</sup>.
20. Naprawa grilla poprzez malowanie powierzchni tynku w ilości 5,0 m<sup>2</sup>.
21. Naprawa grilla- wymiana rusztu – 1 szt.
22. Wywiezienie gruzu na odległość 1,0 .km, w ilości 0,20 m<sup>3</sup>.
23. Wywiezienie gruntu na odległość 4,0 km, w ilości 0,20 m<sup>3</sup>.