

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa istniejącej drogi nieutwardzonej na drogę rowerową o nawierzchni z kruszywa, na odcinku od ul. Zacisze w Polanowie do miejscowości Jacinki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR-W 2-01 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	4,175
2. Roboty ziemne				
2	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	9.745,000
3	KNCK 1 0101/06	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości	m2	9.745,000
3. Roboty nawierzchniowe				
3.1. Oporniki				
4	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 35x10cm pod krawężniki i obrzeża		
		51,55*0,0825	m3	4,253
		22,75*0,035	m3	0,796
		razem	m3	5,049
5	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą	m	23,000
6	KNCK 1 0906/02	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane zaprawą	m	52,000
3.2. Jezdnia z kostki betonowej				
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	64,500
8	KNR AT-03 0304/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	64,500
3.3. Jezdnia z kruszywa				
9	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	9.745,000
10	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	9.745,000
11	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	9.745,000
12	KNR 2-31 0202/08	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	9.745,000
3.4. Nawierzchnia z płyt betonowych				
13	KNR 2-25 0408/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m2	200,000
14	KNR 2-25 0408/03	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2	m2	200,000
4. Dostawa i montaż kontenerów sanitarnych				
15	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż kontenerów sanitarnych o wym. 120x120cm	kpl	1,000