

Przedmiar robót

Tytuł projektu	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów
Kod CPV	45111200-0, 45223200-8, 45261100-5, 45261214-7, 45233200-01, 45161500-0
Nazwa projektu	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne - Plac przystankowo-rekreacyjny
Adres obiektu	Rzeczyca Wielka, gm. Polanów
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Biuro projektowe	Biuro Audytora Energetycznego "DELTA", 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17

Sporządziła	Irena Grunwald
Data opracowania	Koszalin, listopad 2016r.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Nawierzchnia piaskowa - miejsce na ognisko/grill		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 3,14*2,50*2,50	m2	19,625
		razem	m2	19,625
2	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 19,625*0,20	m3	3,925
		razem	m3	3,925
3	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,925
4	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*3,14*2,50	m	15,700
		razem	m	15,700
5	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	15,700
6	KNR 2-31 0201/03	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	19,625
7	KNR 2-31 0201/04	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - do 20cm (Krotność= 10)	m2	19,625
		2. Zagospodarowanie terenu		
8	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000
9	KNR 2-02 1217/01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt	1,000
10	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż stojaka stalowego ocynkowanego na rowery 5-stanowiskowego	szt	1,000
11	KNR 2-02 1021/06	Dostawa i montaż stołów drewnianych wraz z obustronnymi ławami	kpl	4,000
12	KNR 2-21 0607/02	Ławki grilowe	szt	4,000
13	KNR 2-25 0109/01	Budowa altany prostokątnej z elementów ściennych i dachowych drewnianych, na fundamentach betonowych, z dachem krytym podwójnie papą i gontem papowym 6,25*5,25	m2	32,813
		razem	m2	32,813
		3. Zieleń		
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (40,0+18,0)*1/2*18,0	m2	522,000
		razem	m2	522,000
15	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim z dowozem ziemi 522,0*0,30	m3	156,600
		razem	m3	156,600
16	KNR 2-21 0407/02	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia 522,0*0,0001	ha	0,052
		razem	ha	0,052