

Przedmiar robót

Branża budowlana

Tytuł projektu	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nazwa projektu	Plac przystankowo-rekreacyjny
Adres obiektu	Wielin, działka nr 134/9 obręb Wielin, gm. Polanów
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Biuro Audytora Energetycznego "DELTA", 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17

Sporządziła	Irena Grunwald
Data opracowania	Koszalin, lipiec 2016r.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Oczyszczenie kąpieliska, roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-21 0102/01	Czyszczenie brzegu jeziora z roślin 25,0*10,0	m2	250,000
		razem	m2	250,000
2	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie desek na istniejącym pomoście 2,50*16,0	m2	40,000
		razem	m2	40,000
3	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku 40,0*0,06	m3	2,400
		razem	m3	2,400
4	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	2,400
		2 Nawierzchnie		
		2.1. Nawierzchnie piaskowe - plaża		
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 23*5	m2	115,000
		razem	m2	115,000
6	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - do 50cm (Krotność= 6)	m2	115,000
7	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 115*0,50	m3	57,500
		razem	m3	57,500
8	KNR 2-31 0201/03	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	115,000
9	KNR 2-31 0201/04	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - do 50cm (Krotność= 40)	m2	115,000
		2.2. Nawierzchnia piaskowa - miejsce na ognisko/grill		
10	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 3,14*2,50*2,50	m2	19,625
		razem	m2	19,625
11	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 19,625*0,20	m3	3,925
		razem	m3	3,925
12	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,925
13	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*3,14*2,50	m	15,700
		razem	m	15,700
14	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	15,700
15	KNR 2-31 0201/03	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm		

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów w ramach Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	19,625
16	KNR 2-31 0201/04	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - do 20cm (Krotność= 10)	m2	19,625
		3 Zagospodarowanie terenu		
17	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000
18	KNR 2-02 1217/01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt	1,000
19	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż stojaka stalowego ocynkowanego na rowery 6-stanowiskowego	szt	1,000
20	KNR 2-02 1021/06	Dostawa i montaż stołów drewnianych wraz z obustronnymi ławami	kpl	4,000
21	KNR 2-21 0607/02	Ławki z oparciem	szt	9,000
22	KNR 2-21 0607/02	Ławki grilowe	szt	4,000
23	KNR 2-25 0109/01	Budowa altany prostokątnej z elementów ściennych i dachowych drewnianych, na fundamentach betonowych, z dachem krytym podwójnie papą i gontem papowym 6,25*5,25	m2	32,813
		razem	m2	32,813
24	Kalkulacja indywidualna	Wygradzenie kąpieliska - linka z pływakiem	m	35,000
25	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż kontenerów sanitarnych toy toy fresh 120x120cm	kpl	2,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej obudowy kontenerów (drewno zaimpregnowane) (1,50*2+2,50)*2,80	m2	15,400
		razem	m2	15,400
27	KNR 2-02 1110/06	Podłogi na gotowym belkowaniu z bali o grubości 60mm na istniejącym pomoście (drewno zaimpregnowane) - pomost 2,50*16,0	m2	40,000
		razem	m2	40,000
28	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia - wymiana elementów konstrukcyjnych istniejącego pomostu przyjęto 10,0	m3	10,000
		razem	m3	10,000
29	KNR 2-25 0310/01	Budowa ogrodzenia drewnianego na słupkach drewnianych (drewno zaimpregnowane) (36+17)*1,10	m2	58,300
		razem	m2	58,300