

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów -
Rosocha, działka nr 112/1 obręb Rosocha obejmuje następujące elementy:

1. montaż elementów zagospodarowania terenu
2. wykonanie ogrodzenia panelowego

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Nawierzchnia piaskowa - miejsce na ognisko/grill		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 3,14*2,50*2,50	m2	19,625
		razem	m2	19,625
2	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 19,625*0,20	m3	3,925
		razem	m3	3,925
3	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km (Krotność= 4)	m3	3,925
4	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*3,14*2,50	m	15,700
		razem	m	15,700
5	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	15,700
6	KNR 2-31 0201/03	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	19,625
7	KNR 2-31 0201/04	Analogia - Nawierzchnie piaskowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - do 20cm (Krotność= 10)	m2	19,625
		2 Zagospodarowanie terenu		
8	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000
9	KNR 2-02 1217/01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt	2,000
10	KNR 2-02 1021/06	Dostawa i montaż stołów drewnianych wraz z obustronnymi ławami	kpl	3,000
11	KNR 2-21 0607/02	Ławki grilowe	szt	4,000
12	KNR 2-25 0109/01	Budowa altany sześciokątnej z elementów ściennych i dachowych drewnianych, na fundamentach betonowych, z dachem krytym podwójnie papą i gontem papowym oraz z osłoną poliwęglanową z 3 stron	m2	30,130
13	KNR 2-21 0607/02	Ławki 4-miejscowe	szt	5,000
14	KNR 2-25 0307/01	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie panelowe h=160cm (7+67+6+5)*1,60	m2	136,000
		razem	m2	136,000