

Przedmiar robót

Tytuł projektu	Budowa zewnętrznych siłowni fitness w miejscowościach Gminy Polanów
Kod CPV	45223100-7
Nazwa projektu	Zewnętrzna siłownia fitness w miejscowości Dadzewo
Adres obiektu	Dadzewo, działka nr 18/3 gmina Polanów
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Biuro projektowe	Biuro Audytora Energetycznego "DELTA", 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, grudzień 2016r.

Budowa zewnętrznych siłowni fitness w miejscowościach Gminy Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Przygotowanie terenu		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		17,0*8,0	m2	136,000
		razem	m2	136,000
2	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - do 30cm (Krotność= 3)	m2	136,000
3	KNR 2-01 0229/02	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii III na odległość do 10m spycharkami		
		136*0,30	m3	40,800
		razem	m3	40,800
4	KNR 2-01 0229/05	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii III (w przedziale ponad 10m do 30m) spycharkami (Krotność= 2)	m3	40,800
5	KNR 2-01 0229/08	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii III (w przedziale ponad 30m do 60m) spycharkami (Krotność= 3)	m3	40,800
6	KNR 2-01 0229/11	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii III (w przedziale ponad 60m do 100m) spycharkami (Krotność= 4)	m3	40,800
7	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m - rozplantowanie ziemi	m3	40,800
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	136,000
9	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie - nawierzchnia piaskowa	m2	136,000
10	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm do 30cm (Krotność= 20)	m2	136,000
11	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		8,0*2	m	16,000
		razem	m	16,000
		2. Siłownia Fitness		
12	KNR 2-02 1220/02	Dostawa i montaż ławki do ćwiczeń i prostownika pleców	szt	1,000
13	KNR 2-02 1220/02	Dostawa i montaż wahadła	szt	1,000
14	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż biegacza wolnostojącego	szt	1,000
15	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż orbitreka wolnostojącego	szt	1,000
		3. Zagospodarowanie terenu		
16	KNR 2-21 0607/02	Ławki z oparciem	szt	2,000
17	KNR 2-02 1217/01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt	1,000

Budowa zewnętrznych siłowni fitness w miejscowościach Gminy Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż stojaka stalowego ocynkowanego na rowery 6-stanowiskowego	szt	1,000
19	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000