

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

- Kępiny, działka nr 582/1 obręb Żydowo obejmuje:

1. montaż elementów zagospodarowania terenu
2. urządzenia siłowni fitness
3. urządzenia placu zabaw
4. wykonanie trawników
5. wykonanie ogrodzenia

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Elementy zagospodarowania terenu		
1	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000
2	KNR 2-02 1217/01	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	szt	1,000
3	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż stojaka stalowego ocynkowanego na rowery 5-stanowiskowego	szt	1,000
4	KNR 2-25 0109/01	Budowa altany sześciokątnej z elementów ściennych i dachowych drewnianych, na fundamentach betonowych, z dachem krytym podwójnie papą i gontem papowym oraz z osłoną poliwęglanową z 3 stron	m2	30,130
5	KNR 2-21 0607/02	Ławki 4-miejscowe	szt	5,000
6	KNR 2-21 0607/02	Ławki z oparciem	szt	4,000
		2. Siłownia Fitness		
7	KNR 2-02 1220/02	Dostawa i montaż ławki do ćwiczeń i prostownika pleców	szt	1,000
8	KNR 2-02 1220/02	Dostawa i montaż wahadła	szt	1,000
9	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż biegacza wolnostojącego	szt	1,000
10	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż orbitreka wolnostojącego	szt	1,000
		3. Plac zabaw - zabawki terenowe		
11	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt	1,000
12	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż zjeżdżalni ze ścianką wspinaczkową	szt	1,000
13	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż karuzeli	szt	1,000
14	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie	szt	1,000
15	KNR 2-02 1220/01	Dostawa i montaż piaskownicy	szt	1,000
		4. Zieleń		
16	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 12,0*46,0	m2	552,000
		razem	m2	552,000
17	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim z dowozem ziemi 552,0*0,30	m3	165,600
		razem	m3	165,600
18	KNR 2-21 0407/02	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia 552,0*0,0001	ha	0,055
		razem	ha	0,055

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5. Ogrodzenie panelowe		
19	KNR 2-25 0307/01	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie panelowe h=160cm z furtką o szer. 1m (12,0+45,0+13,0+47,0)*1,60		
			m2	187,200
		razem	m2	187,200