

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		
		0,155	km	0,155	
				RAZEM	0,155
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		155,0 * 3,0	m2	465,000	
				RAZEM	465,000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 7	m2		
		465,0	m2	465,000	
				RAZEM	465,000
4	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		155,0 * 0,55	m3	85,250	
				RAZEM	85,250
5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2	m3		
		85,250	m3	85,250	
				RAZEM	85,250
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- uziarnienie 0-31,5 mm.	m2		
		465,0	m2	465,000	
				RAZEM	465,000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- uziarnienie 0-31,5 mm. Krotność = 5	m2		
		465,0	m2	465,000	
				RAZEM	465,000
8	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		465,0	m2	465,000	
				RAZEM	465,000
9	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		465,0	m2	465,000	
				RAZEM	465,000
10	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2- analogia- układanie płyt Jomb z wypełnieniem otworów i spoin pospółką 0-10mm	m2		
		(155,0 * 1,0 * 0,75) * 2	m2	232,500	
				RAZEM	232,500
11	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2- analogia- układanie płyt Jomb z wypełnieniem otworów i spoin pospółką 0-10mm- przewiązanie między ułożonymi płytami	m2		
		(1,0 * 0,75) * 50	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
12	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- analogia- utwardzenie terenu za płytami pospółką 0-10mm grubości 12,5 cm	m2		
		465,0 - 232,50 - 37,50	m2	195,000	
				RAZEM	195,000