

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	15	Roboty drogowe			
1.1	16	Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,185	km km	 0,185	0,185
1.1.2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1456	m2 m2	 1 456,000	1 456,000
1.1.3	KNR 2-09 0425-0500	Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 1456*0.05*2.3	t t	 167,440	167,440
1.2	18	Nawierzchnia			
1.2.1	KNR 2-31 0311-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm 1456	m2 m2	 1 456,000	1 456,000
1.2.2	KNR 2-31 0311-0200	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm 1456	m2 m2	 1 456,000	1 456,000
1.2.3	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1456	m2 m2	 1 456,000	1 456,000
1.2.4	KNNR 6 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5 t 1456	m2 m2	 1 456,000	1 456,000