
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 11/66, obręb ewidencyjny miasto Polanów 2, gmina Polanów, 76-010 Polanów,
INWESTOR: Gmina Polanów
ADRES INWESTORA: ul. Wolności 4, 76-010 Polanów,
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE			
1.1	KSNR 5 0801-0200	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m, ułożonych w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x04, przykrytym folią kalandrowaną, w gruncie kat. III	m		
		373	m	373,000	
				RAZEM	373,000
1.2	KSNR 5 0802-0300	Ręczne układanie kabli wielożyłowych bez mocowania, o masie do 2,0 kg/m, w budynkach, budowlach, rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	m		
		287,5	m	287,500	
				RAZEM	287,500
1.3	KSNR 5 0804-0100	Układanie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
1.4	KSNR 5 0602-0500	Montaż uziomów powierzchniowych, poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m, w gruntach kategorii III	m		
		523	m	523,000	
				RAZEM	523,000
1.5	KSNR 5 0602-0800	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych, prętowych, w gruntach kategorii III	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
1.6	KNNR 5 1007-0200	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	55,000
1.7	KSNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg, mocowanych na słupie	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
1.8	KSNR 5 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg, mocowanych na słupie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.9	KSNR 5 1003-0101	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody kabelkowe wciągane w słupy, rury osłonowe, wysokość latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.		
		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	55,000
1.10	KSNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgnikach	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000