

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Nawierzchnie z mat gumowych 50x50 cm			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		375	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		131,25	m3	131,250	
				RAZEM	131,250
4 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (25,0 + 15,0 + 21,0 + 6,0 + 10,50) - 1,50	m		
			m	76,000	
				RAZEM	76,000
5 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła- analogia- ława pod obrzeża gumowe 77,50 * 0,20 * 0,20	m3		
			m3	3,100	
				RAZEM	3,100
6 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		77,50	m	77,500	
				RAZEM	77,500
7 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
8 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
9 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm- analogia- podbudowa z kruszywa łamanego 1- 31mm, grubości 20cm.	m3		
		375,0 * 0,20	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
10 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- analogia- podbudowa z kruszywa łamanego 2-8mm, grubości 5cm	m3		
		75,0	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
11 d.1	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie posadzek z płyt gumowych- analogia- ułożenie płyt gumowych 50x50x4,5cm	m2		
		375,0	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
2		Plac zabaw			
12 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż zestawu zabawowego (mały)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż domku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż bujaka- rekin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż płotku - tablicy sensorycznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż bujaka- konik morski	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż bujaka- ryba	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż zestawu zabawowego (duży)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż huśtawki ważki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż karuzeli integracyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż huśtawki metalowej potrójnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż piaskownicy dla dzieci z niepełnosprawnością	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż przewijaka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż ławki(180cm) ze stojakiem na rowery	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR 2-21 0607-02	Dostawa i montaż ławki metalowej bez oparcia - 180cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR 2-02 1217-01	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR 2-02 1217-01	Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Elementy zagospodarowania terenu			
29 d.3	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia panelowe na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m2		
		76,0 * 1,20	m2	91,200	
				RAZEM	91,200
30 d.3	KNR 2-25 0316-01	Furtki wejściowe z łat niestругanych ze słupkami drewnianymi - analogia- dostawa i montaż furtki z paneli (wraz z zamkiem klamkowym).	m2		
		1,50 * 1,20	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4		Wykonanie chodnika do placu zabaw			
31 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		8,71 * 1,50	m2	13,065	
				RAZEM	13,065
32 d.4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		8,71 * 2	m	17,420	
				RAZEM	17,420
33 d.4	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		13,065 * 0,30	m3	3,920	
				RAZEM	3,920
34 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		17,42	m	17,420	
				RAZEM	17,420
35 d.4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		13,065	m2	13,065	
				RAZEM	13,065
36 d.4	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20	m2		
		13,065	m2	13,065	
				RAZEM	13,065
37 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		13,065	m2	13,065	
				RAZEM	13,065
38 d.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		13,065	m2	13,065	
				RAZEM	13,065
39 d.4	KNR 2-31 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		13,065	m2	13,065	
				RAZEM	13,065
40 d.4	KNR 2-02 1220-01	Analogia - Dostawa i montaż tablicy regulaminowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000