
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla czterech budynków wielorodzinnych

ADRES INWESTYCJI: ul. Młyńska

INWESTOR: Gmina Polanów,

ADRES INWESTORA: ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BOGUMIŁ BADURAK - Kierownik Referatu inwestycji,
Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przyłącze kanalizacyjne			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0214-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		42,0	m3	42,000	
				RAZEM	42,000
2 d.1.1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m3		
		28,0	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
3 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		21,0	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
4 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		21,0	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
5 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m3		
		17,50	m3	17,500	
				RAZEM	17,500
6 d.1.1	KNR 2-01 0213-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		21,0	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
7 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m3		
		21,0	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
8 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		42,0	m3	42,000	
				RAZEM	42,000
9 d.1.1	KNR-W 2-01 0208-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		28,0	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
1.2		Roboty instalacyjne			
10 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
		70,0	m	70,000	
				RAZEM	70,000
11 d.1.2	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego- analogia- trasa przyłącza	m		
		70,0	m	70,000	
				RAZEM	70,000