
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie przyłącza wodociągowego dla czterech budynków wielorodzinnych

ADRES INWESTYCJI: ul. Młyńska

INWESTOR: Gmina Polanów

ADRES INWESTORA: ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BOGUMIŁ BADURAK - Kierownik Referatu inwestycji,
Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przylącze wodociągowe			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0214-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		12,0	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		12,0	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m3		
		10,0	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1.1	KNR 2-01 0213-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		12,0	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m3		
		12,0	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1.1	KNR-W 2-01 0208-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
1.2		Roboty instalacyjne			
9 d.1.2	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m		
		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
10 d.1.2	KNR-W 2-18 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm	złąc z.		
		1,0	złąc z.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	KNR-W 2-18 0109-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m		
		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
12 d.1.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.1.2	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	odc. 200 m	1,000	
				RAZEM	1,000