

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Elementy zagospodarowania terenu			
1.1		Wyposażenie			
1 d.1.1	KNR 2-02 1217-01	Analogia-Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż ławki bez oparcia (180 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNR 2-02 1220-01	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Pergola			
4 d.1.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		2,0 * 7,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		7,0 + 7,0 + 2,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.1.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		4,20 + 1,44	m3	5,640	
				RAZEM	5,640
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2,0 * 7,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
9 d.1.2	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
11 d.1.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
12 d.1.2	KNR 2-31 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
13 d.1.2	KNR 2-02 1220-02	Analogia- dostawa i montaż pergoli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	KNR 2-02 1220-02	Analogia- dostawa i montaż stolika do gry w szachy	kpl.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Nasadenia			
15 d.1.3	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m- analogia- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Wiaty śmietnikowe			
16 d.1.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		(4,50 * 5,0) * 2	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
17 d.1.4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		(4,5 * 2 + 5,0) * 2	m	28,000	
				RAZEM	28,000
18 d.1.4	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		13,50 + 2,52	m3	16,020	
				RAZEM	16,020
19 d.1.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000
20 d.1.4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		24,0	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
21 d.1.4	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20	m2		
		24,0	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		24,0	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
23 d.1.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		24,0	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
24 d.1.4	KNR 2-31 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		24,0	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
25 d.1.4	KNR 2-25 0119-01	Magazyny o konstrukcji stalowej rozbiegalnej o powierzchni do 100 m2 (budowa) - analogia- dostawa i montaż wiaty śmietnikowej 2 szt.	m2		
		3,0 * 4,0 * 2	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
26 d.1.4	KNR 2-02 1220-01	Analogia - Dostawa i montaż tablicy regulaminowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000