

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-01 0113-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,153 + 0,085 + 0,075	km	0,313	
				RAZEM	0,313
2	KNNR 6 0101 -03 Uproszczona	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		3,5 * (153,0 + 75,0 + 85,0)	m2	1 095,500	
				RAZEM	1 095,500
3	KNR 4-01 0108-02 Uproszczona	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		1095,50 * 0,30	m3	328,650	
				RAZEM	328,650
4	KNNR 6 0104 -04 Uproszczona	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		1095,50	m2	1 095,500	
				RAZEM	1 095,500
5	KNR 2-01 0129-03 Uproszczona	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2- analogia- układanie płyt Jomb.	m2		
		2 * (153,0 + 85,0 + 75,0)	m2	626,000	
				RAZEM	626,000
6	KNNR 6 0104 -03 Uproszczona	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- analogia- obsypanie płyt	m2		
		313,0 * (3,5 - 2,0)	m2	469,500	
				RAZEM	469,500