


Przekrój A-A



1.
 - kostka betonowa (jezdnia – szara; parkingi – czerwona) gr. 8 cm
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 - podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. do $l_s=1,03$ gr. 25 cm
 - warstwa ulepszonego podłoża – piasek stab. mech. do $l_s=0,98$ gr. min. 100 cm(zamknięta w geowłókninę separującą);
2.
 - krawężnik uliczny 15x30
 - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 - ława betonowa C16/20

UWAGI:

- 1) wymiary podano w [cm]
- 2) rzędnę wysokościowe podano w [m]

Obiekt:	Targowisko "Wólki rynek"	DATA:
Investor:	Gmina Polanów, ul. Wolności 4; 76-010 Polanów	12.2016
Adres:	Polanów, ul. Stawna, dz. nr 7/3, 6/6 obr. 6	Skala:
Treść:	Przekrój konstrukcyjny	1:50
Projektant:	mgr inż. Wojciech ŁOŚ upr. ZAP/0146/POD/14	R/s, nr
Sprawdzający:		D2