

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

GM.II.271.6.2020

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego

**Odpowiedź nr 2 na zapytanie do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

- 1) Dokąd należy wywieźć materiał z rozbiórki tj. kostka betonowa, krawężniki i obrzeża betonowe?

Odpowiedź: W miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 5km)

- 2) Do kogo należy destrukcja z frezowania?

Odpowiedź: Do Zamawiającego.

- 3) Na planie zagospodarowania zaznaczono ścieki drogowe w ilości 570m, przedmiar natomiast podaje łącznie 1.000,0m. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 1.000,0m.

- 4) Jakiego koloru kostkę należy zastosować na zjazdach i na drodze rowerowej?

Odpowiedź: Na zjazdach należy zastosować kostkę koloru czerwonego, natomiast chodnik ma mieć dwa kolory: od strony krawężnika dwie kostki koloru czerwonego, od strony obrzeża jedna kostka koloru czerwonego, pozostałe kostki koloru szarego

- 5) Przekrój konstrukcyjny podaje na warstwę wiążącą beton asfaltowy AC11W, natomiast SST podaje AC16W 35/50 KR3. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć materiał wskazany w przekroju konstrukcyjnym.

6) Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku schodów terenowych.

Odpowiedź: Inwestor nie posiada takiego rysunku.

7) Przedmiar zawiera element branża sanitarna. W projekcie nie ma na ten temat żadnych informacji. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie m.in. lokalizacji montażu wpustów ulicznych.

Odpowiedź: lokalizacja będzie ustalana na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji.

8) Dokąd należy wywieźć słupy i oprawy oświetleniowe z demontażu?

Odpowiedź: słupy nie są przewidziane do wywieżenia, natomiast oprawy należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 5km).

9) Projekt podaje wykonanie ścianki z gazonów na odcinku km 0+691,39 – 0+790,3. Na planie zagospodarowania zaznaczono ścianę z gazonów w ilości ok. 111m, a przedmiar podaje 405,34m. Jaką ilość przyjąć do wyceny ? Skoro przedmiar jest pomocniczy, prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjmować założenia projektu.

Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć 405,34m

10) Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 podaje „dostawa i montaż ławki 2 szt. oraz kosze na śmieci 6 szt.”. Prosimy o podanie parametrów, wytycznych na materiał. Czy mają być takie same jak na placu przy urzędzie?

Odpowiedź: mają być takie same jak na placu przy urzędzie

11) Dokumentacja Zamawiającego jest niekompletna i nie zawiera rysunku planu zagospodarowania branży elektrycznej ul. Żwirowej

Odpowiedź: dokumentacja znajduje się w zakładce „Elektryka”

12) Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 opis przedmiotu zamówienia należy wykonać „demontaż i montaż w nowej lokalizacji 6 szt. słupów”, przedmiar natomiast podaje ilość 5 szt. Prosimy o wyjaśnienie, co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Należy uwzględnić 6 szt. słupów.

**/-/ Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa**