





A



- Uwagi:
- beton B20
  - podkład betonowy B10
  - stal A-0
  - ściana fundamentowa: bloczek betonowy gr. 25 cm styropian ekstrudowany 12 cm cegła ceramiczna pełna 12 cm
  - wysokość ław fundamentowych 40 cm
  - podkład betonowy – 10 cm
  - zbrojenie podłożne 40I2m, strzemiona  $\varnothing$  6 co 30 cm – A-I
  - zbrojenie pod kominiarni krzyżowo  $\varnothing$ 12 co 10 cm– A–III



PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH			
MARIUSZ KŁOSOWSKI			
88-904 CHOLIŃCE 11, Głęboka 54			
NAZWA I ADRES		ŚWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
PROJEKTOWANEGO		NA DZIAŁCE NR 127 W M. DOMACHOWO, GMINA POLNOŃ	
OBJEKTU BUDOWLANEGO			
RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA	1:100
BRANŻA BUDOWLANA		NR RYS	1
PROJEKTANT/KONSTRUKTOR		SPRAWDZAJĄCY/KONSTRUKTOR	
MARIUSZ KŁOSOWSKI		MARIUSZ KŁOSOWSKI	
UMIARZ-21094489		GPNG-79424955	
14.12.2015			14.12.2015