



## Przekrój A-A



## Szczegół połączenia nawierzchni




1.
  - kostka betonowa (wzór istniejący) gr. 8 cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
  - pospółka stab. mech. do  $l_s=1,0$  gr. 15 cm
2.
  - obrzeże chodnikowe 30x8
  - ława betonowa C16/20
3.
  - krawężnik najazdowy 22x15
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
  - ława betonowa C16/20

### UWAGI:

- 1) wymiary podano w [cm]
- 2) rzędne wysokościowe [m]

Temat:	Przebudowa chodnika na drogę pieszo-rowerową w przebiegu DW 205			
Adres:	Polanów, ul. Bobolicka; dz. nr 12/3, 12/4, 153/1 obr. 5; 38 obr. 6; 1/1, 2/1 obr. 7			
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
Treść:	Przekroje konstrukcyjne			
Projektował:	mgr inż. Wojciech ŁOŚ	upr. ZAP/0146/POOD/14		Skala 1:20
Sprawdził:				listopad 2016
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys D1

**DELTA**  
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin  
ul. Partyzantów 17  
tel./fax: (094) 342 54 64  
e-mail: biurodelta@wp.pl