


Przekrój B-B




3.
- krawężnik najazdowy 22x15
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa C16/20
4.
- kostka betonowa (wzór istniejący) gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. do Is=1,03 gr. 25 cm
- w-wa mrozochronna - piasek stab. mech. do Is=0,98 gr. min 25 cm
- grunt rodzimy

UWAGI:

1) wymiary podano w [cm]

2) rzędne wysokościowe [m]

Temat:	Budowa przejść pieszo-rowerowych przez DW 206				<div><b>DELTA</b></div> <div>BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO</div> <div></div> <div>75-411 Koszalin ul.Partyzantów 17 tel./fax: (094) 342 54 64 e- mail: biurodelta@wp.pl</div>
Adres:	gm. Polanów; dz. nr 178 obr. Polanów 2; 509 obr. Warblewo; 19/1 obr. Rzeczycą				
Inwestor	Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów				
Treść:	Przekrój konstrukcyjny B-B				
Projektował:	mgr inż. Wojciech ŁOŚ	upr. ZAP/0146/POOD/14		Skala 1:20	
Sprawdził:				listopad 2016	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys D.3	