

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót	Termomodernizacja budynku przedszkola - wymiana okien i drzwi
Lokalizacja	76-010 Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3, obręb 4 Polanów
Inwestor	Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4
Biuro kosztorysowe	"DELTA" Biuro Audytora Energetycznego, 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, październik 2022r.

Termomodernizacja budynku przedszkola - wymiana okien i drzwi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Wymiana okien na okna PCV o współczynniku U=0,9 W/m2K		
1	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 z nawiewnikami higrosterowanymi parter 0,60*0,90*1 II piętro 0,60*0,90*1	m2 m2	0,540 0,540
		razem	m2	1,080
2	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 z nawiewnikami higrosterowanymi parter 1,00*1,35*1	m2	1,350
		razem	m2	1,350
3	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 z nawiewnikami higrosterowanymi parter 1,35*1,35*16	m2	29,160
		razem	m2	29,160
4	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 z nawiewnikami higrosterowanymi parter 1,75*1,35*1 II piętro 1,35*1,83*19 1,75*1,83*1	m2 m2 m2	2,363 46,940 3,203
		razem	m2	52,506
5	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 z nawiewnikami higrosterowanymi I piętro 1,35*2,35*19 1,75*2,35*1 II piętro 1,65*4,44*1	m2 m2 m2	60,278 4,113 7,326
		razem	m2	71,717
6	KNR 4-01 0108/11	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za składowanie gruzu (1,08+1,35+29,16+52,506+71,717)*0,10	m3	15,581
		razem	m3	15,581
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3	15,581
		2 Wymiana drzwi		
8	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,80*2,20	m2	3,960
		razem	m2	3,960
9	KNR 4-01 0108/11	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi 5t, na wysypisko wraz z opłatą za składowanie gruzu 3,96*0,10	m3	0,396
		razem	m3	0,396
10	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1km ponad 1km do 5km Krotność = 4	m3	0,396

Termomodernizacja budynku przedszkola - wymiana okien i drzwi

Nr	Opis robót
1	Wymiana okien na okna PCV o współczynniku $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
2	Wymiana drzwi