

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót	Przebudowa budynku przedszkola - budowa kanałów wentylacyjnych na poziomie parteru i I piętra
Lokalizacja	Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3
Inwestor	Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, październik 2022r.

Przebudowa budynku przedszkola - budowa kanałów wentylacyjnych na poziomie parteru i I piętra

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Parter		
1	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
2	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	9,000
3	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 1,00*9	m2	9,000
		razem	m2	9,000
4	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 1,0*2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
5	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 9,0+2,0	m2	11,000
		razem	m2	11,000
6	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	10,000
		2 I piętro		
7	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4,000
8	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm 3+6+3+2+4+4+2	szt	24,000
		razem	szt	24,000
9	KNR 2-02 0122/07	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych (2+1+2+2+2)*3,90	m	35,100
		razem	m	35,100
10	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa kominów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych (0,40+0,26+0,20+0,26*2+0,40*3+0,26*6)*3,55	m2	14,697
		razem	m2	14,697
11	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 1,00*7	m2	7,000
		razem	m2	7,000
12	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 1,0*3	m2	3,000
		razem	m2	3,000
13	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 7,0+3,0	m2	10,000
		razem	m2	10,000
14	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 8+5+2+4+2	szt	21,000
		razem	szt	21,000
15	Kalkulacja indywidualna	Naprawa posadzek po przebicjach	szt	24,000

Przebudowa budynku przedszkola - budowa kanałów wentylacyjnych na poziomie parteru i I piętra

Nr	Opis robót
1	Parter
2	I piętro