

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót	Przebudowa budynku przedszkola - doposażenie zaplecza żywieniowego i remont pomieszczeń 03, 3, 4A, 4B, 5, 7
Lokalizacja	Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3
Inwestor	Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, październik 2022r.

Przebudowa budynku przedszkola - doposażenie zaplecza żywieniowego i remont pomieszczeń 03, 3, 4A, 4B, 5, 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Wyposażenie technologiczne		
1	Kalkulacja indywidualna	Szatkownica do warzyw 300kg/h, 42,5x21.5x49,5cm	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Obieraczka do ziemniaków OZO.1.1/S	kpl	1,000
3	Kalkulacja indywidualna	Obieraczka do ziemniaków OZO.2.1/S	kpl	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z blachy stalowej nierdzewnej z dolną półką 70x60x85cm	kpl	1,000
5	Kalkulacja indywidualna	Ławeczka szatniowa z półką na buty i wieszakiem 120x33x180cm	kpl	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Szafki ubraniowe BHP 31,5x49x180cm	kpl	3,000
7	Kalkulacja indywidualna	Regał z blachy stalowej nierdzewnej z półkami ażurowymi 80x60x180cm	kpl	5,000
8	Kalkulacja indywidualna	Zamrażarka skrzyniowa poj. 140l, 75,4x60,8x84,5cm	kpl	3,000
9	Kalkulacja indywidualna	Wózek transportowy T-140-05, 78,50x52,7x98,0cm	kpl	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Kocioł warzelny elektryczny WKE.100.9, 102x103,5x90cm	kpl	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Patelnia elektryczna przechylna P4OZ 87x89x87cm	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Taboret gazowy 2-palnikowy GLTB.58.0/9, 116x58x50cm	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Stół roboczy z blachy nierdzewnej ze zlewozmywakiem dwukomorowym 200x70x85cm	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Mikser planetarny poj.20l, 45x53x78cm	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Kocioł warzelny przechylny 30l, 160x42x140cm	kpl	3,000
16	Kalkulacja indywidualna	Szafa chłodnicza 72x81x200cm	kpl	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Cyfrowy piec konwekcyjno-parowy - 12xCN1/1, 72,2x102,1x127,7cm	kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Szafki wiszące 60x30x60cm	kpl	2,000
19	Kalkulacja indywidualna	Regał z blachy stalowej nierdzewnej z półkami ażurowymi 80x60x180cm	kpl	2,000
20	Kalkulacja indywidualna	Basen jednokomorowy 120x70x85cm, głębokość komory 40cm	kpl	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Zmywarka kapturowa 73x147x72cm	kpl	1,000
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń istniejących i przeniesionych	kpl	1,000
		2 Piwnica - pomieszczenie 03		
23	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		

Przebudowa budynku przedszkola - doposażenie zaplecza żywieniowego i remont pomieszczeń 03, 3, 4A, 4B, 5, 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,92*4,13	m2	12,060
		razem	m2	12,060
24	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,92+4,13)*2*2,20-0,90*2,00	m2	29,220
		razem	m2	29,220
25	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów (12,06+29,22)*0,03	m3	1,238
		razem	m3	1,238
26	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	1,238
27	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	12,060
28	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	12,060
29	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	29,220
30	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m2	29,220
31	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	12,060
		3 Parter - pomieszczenie 3, 4A, 4B, 5, 6A, 7		
32	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru okna podawczego 100x80cm	szt	1,000
33	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*0,35	m2	0,350
		razem	m2	0,350
34	KNR 0-19 1023/04	Montaż okna podawczego PCV 100x115cm z roletą 1,00*1,15	m2	1,150
		razem	m2	1,150
35	Kalkulacja indywidualna	Naprawa ściany w pomieszczeniu 6A po obsadzeniu okna podawczego	kpl	1,000
36	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 12,43+4,37+25,74+11,00+8,03	m2	61,570
		razem	m2	61,570
37	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3 (5,85*2+3,00*2+1,80*2)*2,70 4A (4,40+5,85)*2*2,70 4B (4,40+2,50)*2*2,70 5 (1,68+2,60)*2*2,70 7 (2,80+2,88)*2*2,70	m2	57,510
			m2	55,350
			m2	37,260
			m2	23,112
			m2	30,672
		razem	m2	203,904
38	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów 1,00*0,80*0,10+0,35*0,12+(61,57+203,904)*0,03	m3	8,086
		razem	m3	8,086
39	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	8,086
40	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	61,570
41	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną		

Przebudowa budynku przedszkola - doposażenie zaplecza żywieniowego i remont pomieszczeń 03, 3, 4A, 4B, 5, 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	61,570
42	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	203,904
43	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m2	203,904
44	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	61,570

Przebudowa budynku przedszkola - doposażenie zaplecza żywieniowego i remont pomieszczeń 03, 3, 4A, 4B, 5, 7

Nr	Opis robót
1	Wyposażenie technologiczne
2	Piwnica - pomieszczenie 03
3	Parter - pomieszczenie 3, 4A, 4B, 5, 6A, 7