

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót	Przebudowa budynku przedszkola - Usunięcie barier architektonicznych w poziomie parteru
Lokalizacja	Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3
Inwestor	Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, październik 2022r.

Przebudowa budynku przedszkola - Usunięcie barier architektonicznych w poziomie parteru

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Parter		
1	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obudowy z płyt GK (3,50+4,00+3,50)*2,70	m2	29,700
		razem	m2	29,700
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic wraz ze zdjęciem skrzydła o powierzchni do 2m2	szt	1,000
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3,30+2,00+0,80)*0,30	m3	1,830
		razem	m3	1,830
4	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,10+1,80)*2,10*0,40	m3	2,436
		razem	m3	2,436
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 52,65+2,80*2,00	m2	58,250
		razem	m2	58,250
6	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na podłogach	m2	52,650
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie gruzu 29,70*0,10+1,00*2,00*0,10+1,83+2,436+58,25*0,02+52,65*0,05	m3	11,234
		razem	m3	11,234
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	11,234
9	KNR 4-01 0422/01	Podstemplowania stropów z deskowaniem 2,10+1,40	m	3,500
		razem	m	3,500
10	KNR 4-01 0422/05	Rozebranie stemplowań z deskowaniem	m	3,500
11	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,40*0,25*(2,10+1,40)	m3	0,350
		razem	m3	0,350
12	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180mm 2,10*2+1,40*2	m belki	7,000
		razem	m belki	7,000
13	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbita na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	7,000
14	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (0,40+0,25*2)*(2,10+1,40)	m2	3,150
		razem	m2	3,150
15	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,10	m2	1,890
		razem	m2	1,890
16	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach 1,00*2,10*2	m2	4,200
		razem	m2	4,200
17	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,80+1,10+2,10*4	m	11,300
		razem	m	11,300
18	KNR 2-02 1101/04	Zasypanie przestrzeni schodów keramzytem 2,80*1,40*0,45+2,80*0,60*0,45*1/2 1,20*2,20*1,80*1/2	m3	2,142
			m3	2,376

Przebudowa budynku przedszkola - Usunięcie barier architektonicznych w poziomie parteru

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	4,518
19	KNR 4-01 0820/03	Ułożenie płyt OSB gr.25mm na konstrukcji drewnianej		
		52,65+2,00*2,80	m2	58,250
		razem	m2	58,250
20	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	58,250
21	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	58,250
22	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wykonaniem cokolika 10cm, wykładzina obiektowa gr.2mm	m2	64,075
		58,25*1,10	m2	64,075
		razem	m2	64,075
23	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	64,075
24	KNR 2-02 1217/04	Narożniki ochronne z kątownika perforowanego	m	21,800
		2,0*8+1,10*2+1,80*2	m	21,800
		razem	m	21,800
25	KNR 2-02U2 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach - wyrównanie ścian	m2	66,096
		(4,44+7,80)*2*2,70	m2	47,520
		(2,70+6,10)*2*2,70	m2	113,616
		razem	m2	113,616
26	KNR 2-02U2 0841/02	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach - wyrównanie sufitów	m2	52,650
27	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	52,650
28	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	52,650
29	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	113,616
30	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	113,616
31	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	166,266
		113,616+52,65	m2	166,266
		razem	m2	166,266

Przebudowa budynku przedszkola - Usunięcie barier architektonicznych w poziomie parteru

Nr	Opis robót
1	Parter