

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót	Przebudowa budynku przedszkola - Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy
Lokalizacja	Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3
Inwestor	Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, październik 2022r.

Przebudowa budynku przedszkola - Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic wraz ze zdjęciem skrzydła o powierzchni do 2m2	szt	2,000
2	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,05*0,50	m3	0,923
		razem	m3	0,923
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,50*2,20*0,50*2	m3	5,500
		razem	m3	5,500
4	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach 6,75+55,35+4,30*2,89	m2	74,527
		razem	m2	74,527
5	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach (2,70+2,50)*2*2,20 (10,65+6,06*2+0,20*6+0,70*2+0,60*2)*2,20 (4,30+2,89)*2*2,20	m2	22,880
			m2	58,454
			m2	31,636
		razem	m2	112,970
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1,00*2,00*0,10*2+0,923+5,50+(74,527+112,97)*0,03	m3	12,448
		razem	m3	12,448
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	12,448
8	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,10	m2	2,100
		razem	m2	2,100
9	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,10*0,50	m3	1,050
		razem	m3	1,050
10	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,20*0,25*0,50	m3	0,150
		razem	m3	0,150
11	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1,20*2	m belki	2,400
		razem	m belki	2,400
12	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	2,400
13	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach (0,50+0,25*2)*1,20	m2	1,200
		razem	m2	1,200
14	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt	1,000
15	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne laminowane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, z kratką wentylacyjną 0,80*2,00	m2	1,600
		razem	m2	1,600
16	KNR 2-02 0804/02	Tynki zwykłe kategorii IV stropów i podciągów wykonywane mechanicznie	m2	74,527
17	KNR 2-02 0804/01	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie	m2	112,970
18	KNR 2-02 1217/04	Narożniki ochronne z kątownika perforowanego 2,20*24	m	52,800

Przebudowa budynku przedszkola - Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	52,800
19	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	74,527
20	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	112,970
21	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 74,527+112,97	m2	187,497
		razem	m2	187,497
22	Kalkulacja indywidualna	Naprawa ściany od strony zaplecza żywieniowego	kpl	1,000
23	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 6,75+55,35+4,30*2,89	m2	74,527
		razem	m2	74,527
24	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2	74,527
25	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	74,527
26	KNR 2-02U2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	74,527
27	KNR 2-02U2 2809/02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 74,527*1,10	m	81,980
		razem	m	81,980
28	KNR 2-17w 0156/01	Nawiewniki okienne higrosterowalne	szt	4,000
29	KNR 2-17w 0102/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 600mm (0,10+0,20)*2*(4,00+0,60+11,20*2)	m2	16,200
		razem	m2	16,200
30	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
31	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
32	Kalkulacja indywidualna	Przejście kanałów przez dach z uszczelnieniem	kpl	2,000
33	KNR 2-17W 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm	szt	2,000

Przebudowa budynku przedszkola - Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy

Nr	Opis robót
1	Wydzielenie dwóch pomieszczeń pomocniczych w piwnicy