

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót	Przebudowa budynku przedszkola - zagospodarowanie terenu
Lokalizacja	Polanów ul. Dworcowa 12, działka nr 124/3
Inwestor	Gmina Polanów, 76-010 Polanów, ul. Wolności 4

Sporządziła Irena Grunwald

Koszalin, październik 2022r.

Przebudowa budynku przedszkola - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-31 0806/04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki i nawierzchni asfaltowej wraz z obrzeżami i krawężnikami 37,0*4,0+6,0*17,0+18,0*9,0+30,0*2,0+3,0*1,0+3,0*3,0	m2	484,000
		razem	m2	484,000
2	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	484,000
3	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie ogrodzenia, bram i furtki z kształtowników stalowych	m	55,000
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie odpadów 484,0*0,20	m3	96,800
		razem	m3	96,800
5	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	96,800
		2. Chodniki		
6	KNNR 6 0101/07	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	109,000
7	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 109,0*0,10	m3	10,900
		razem	m3	10,900
8	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	10,900
9	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	109,000
10	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18+12	m	30,000
		razem	m	30,000
11	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	109,000
12	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	109,000
		3. Dojazdy i parkingi		
13	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	762,700
14	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 762,70*0,30	m3	228,810
		razem	m3	228,810
15	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5km Krotność = 4	m3	228,810
16	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	762,700
17	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 15+24+4+3+6	m	52,000
		razem	m	52,000
18	KNNR 6 0403/03	Palisada betonowa z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 46+1+4+25	m	76,000
		razem	m	76,000
19	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm - 15cm		

Przebudowa budynku przedszkola - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Krotność = 1,5	m2	762,700
20	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	762,700
21	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	762,700
		4. Trawniki		
22	KNR 2-21 0218/05	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 (221,20+196,60)*0,10	m3	41,780
		razem	m3	41,780
23	KNR 2-21 0405/05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem (221,20+196,60)*0,0001	ha	0,042
		razem	ha	0,042
		5. Ogrodzenie		
24	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (0,45+0,25)*(55,0-4,0*2-1,20)	m2	32,060
		razem	m2	32,060
25	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	32,060
26	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	32,060
27	KNR 2-02 0921/02	Ręczne licowanie cokołu płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	32,060
28	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie - przęsła ażurowe ze stali kutej 55,0-4,0*2-1,20	m	45,800
		razem	m	45,800
29	KNR 2-02 1808/01	Bramy wjazdowe ze stali kutej o szerokości 4m i furtka o szerokości 120cm	kpl	3,000

Przebudowa budynku przedszkola - zagospodarowanie terenu

Nr	Opis robót
1.	Roboty rozbiórkowe
2.	Chodniki
3.	Dojazdy i parkingi
4.	Trawniki
5.	Ogrodzenie