

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,100	7 561,370 0			
1*	999	przedmiar = 0,100 km -- R -- robocizna 105 r-g/km * 32,00 zł/r-g	r-g	10,5000	3 360,000 0	336,0000		
2*	3951300	-- M -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów 0,29 m3/km * 2 800,00 zł/m3	m3	0,0290	812,0000		81,2000	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy 1,5 m-g/km * 110,00 zł/m-g	m-g	0,1500	165,0000			16,5000
Koszty bezpośrednie:				433,7000	4 337,000 0	336,000 0	81,2000	16,5000
Jednostkowe koszty bezpośrednie				4 337,0000		3 360,00 00	812,0000	165,000 0
Razem z narzutami:				756,1370	7 561,370 0	643,344 2	81,2000	31,5928
Cena jednostkowa				7 561,3700		6 433,44 20	812,0000	315,928 0
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	100,0 * 3,0 = 300,000	5,9437			
1*	999	przedmiar = 100,0 * 3,0 = 300,000 m2 -- R -- robocizna 0,0376 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g	r-g	11,2800	1,2032	360,9600		
2*	11334	-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,0035 m-g/m2 * 150,00 zł/m-g	m-g	1,0500	0,5250			157,5000
3*	12313	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0,0086 m-g/m2 * 160,00 zł/m-g	m-g	2,5800	1,3760			412,8000
Koszty bezpośrednie:				931,2600	3,1042	360,960 0		570,300 0
Jednostkowe koszty bezpośrednie				3,1042		1,2032		1,9010
Razem z narzutami:				1 783,0975	5,9437	691,135 5		1 091,96 20
Cena jednostkowa				5,9437		2,3038		3,6399
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 7	m2	300,000	2,0239			
1*	999	przedmiar = 300,000 m2 -- R -- robocizna 0,0005*7=0,0035 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g	r-g	1,0500	0,1120	33,6000		
2*	11334	-- S -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0,0009*7=0,0063 m-g/m2 * 150,00 zł/m-g	m-g	1,8900	0,9450			283,5000
Koszty bezpośrednie:				317,1000	1,0570	33,6000		283,500 0
Jednostkowe koszty bezpośrednie				1,0570		0,1120		0,9450