

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,93	km	0,930	
				RAZEM	0,930
2		NAWIERZCHNIE.			
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		930,0 * 3,50	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
3 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		930,0 * 3,50	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
4 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		930,0 * 3,50	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
5 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		3255,0	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		3255,0	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
7 d.2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2		
		3255,0	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S o grubości 5 cm	m2		
		3255,0	m2	3 255,000	
				RAZEM	3 255,000
3		UTWARDZENIE POBOCZA.			
9 d.3	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(895,0 * 0,50 * 0,52) * 2	m3	465,400	
				RAZEM	465,400
10 d.3	KNR 2-01 0214-07	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 5	m3		
		232,70 * 2	m3	465,400	
				RAZEM	465,400
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-25mm , grubości 15 cm wraz z cięciem zawyżonych poboczy.	m2		
		(895,0 * 0,50) * 2	m2	895,000	
				RAZEM	895,000
12 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		(895,0 * 0,50) * 2	m2	895,000	
				RAZEM	895,000
13 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 cm Krotność = 1,47	m2		
		(895,0 * 0,50) * 2	m2	895,000	
				RAZEM	895,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(895,0 * 0,50) * 2	m2	895,000	
				RAZEM	895,000
4		Zjazdy na działki rolne			
15 d.4	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(7,0 * 5,0 * 0,52)	m3	18,200	
				RAZEM	18,200
16 d.4	KNR 2-01 0214-07	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 5	m3		
		18,20	m3	18,200	
				RAZEM	18,200
17 d.4	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-25mm , grubości 15 cm wraz z cięciem zawyżonych poboczy- analogia- wykonanie zjazdów na działki rolne	m2		
		7 * (5,0 * 1,0)	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
18 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		7 * (5,0 * 1,0)	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
19 d.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 cm Krotność = 1,47	m2		
		7 * (5,0 * 1,0)	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
20 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		7 * (5,0 * 1,0)	m2	35,000	
				RAZEM	35,000