

Zadanie Nr 3 - Załącznik do SIWZ Nr 6m.1.

Dr- PL

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.17	km km	0.170	
				RAZEM	0.170
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 165,0 *4= 660,0 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatk za każde dalsze 5 cm grubości 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
7	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. x 10 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
8	KNR 2-31 0309-01 Analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem JOMBA 165 * 2 rzędy *1,0 =330,0m2 330.0	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000