


LP	NAZWA POMIESZCZENI	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]	RODZAJ POSADZKI
1	KOMUNIKACJA	16,19	GRANITOGRESS
2	WC MĘSKI	7,42	GRANITOGRESS
3	WC	3,28	GRANITOGRESS
4	WC - DAMSKI + NIEPEŁNOSPRAWNY	4,51	GRANITOGRESS
5	SALA KOMPUTEROWA	2,04	GRANITOGRESS
6	AMEKS KUCHENNY	10,45	GRANITOGRESS
7	POM. SPOŁACZNE	5,16	GRANITOGRESS
8	POM. GOSPODRCZE	6,84	GRANITOGRESS
9	ŚWIETLICA	108,90	GRANITOGRESS
10	KOTŁOWNIA	18,89	GRANITOGRESS
RAZEM		183,68	



OZNACZENIA:

- K - kolano
- Tr - trójnik
- R - redukcja
- An-n - anemostat nawiewny
- An-w - anemostat wylotowy
- KP - kurtyna powietrzna elektryczna
- wm - moc silnika 100W, napięcie 230V, natęż. 0,5A
- N - nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności max 95m3/h, moc silnika 13W, napięcie 230V, masa 0,44 kg (montaż na ścianie lub suficie)
- N - nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności do 40m3/h w górnej części okna lub drzwi

Uwaga:
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać z rur kanałowych okrągłych.
Wyrzutnię dachową Ø400 zastosować 4-stronną na podstawie dachowej prostej.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBJEKTU BUDOWLANEGO		ŚWIETLICA WIEJSKA NA DZ. NR 12/7 W MIEJSCOWOŚCI DOMACHOWO GM. PLANÓW	
RZUT PRZYZIEMIĄ - INSTALACJA WENTYLACJI		SKALA	1:100
BRANŻA SANITARNA		NR RYS	10
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. MIROSŁAW PŁASZYCA UPR. NR EIND. 47288		SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURCZAK OPR. NR EIND. 47288	
14.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	