
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont ulicy Kolejowej
ADRES INWESTYCJI: Kolejowa , Polanów
INWESTOR: Gmina Polanów,
ADRES INWESTORA: ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 12.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Asfalt			
1 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		100,0 * 5,0	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
2 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
2		Utwardzenie drogi			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		125,0 * 4,0	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
7 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
8 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000