

Remont i konserwacja (stawu) jeziorka małej retencji w miejscowości Gologóra, Gm. Polanów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont i konserwacja (stawu) jeziorka małej retencji w miejscowości Gologóra, Gm. Polanów					
1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,22	ha	0,220	
				RAZEM	0,220
2	KNR-W 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
3	KNR 2-11 1004-02	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty II	m3		
		1442,10	m3	1 442,100	
				RAZEM	1 442,100
4	KNR 2-11 0502-05	Wykonanie kieszek faszynowych o wysokości 50 cm w gruncie kat.I-II	m		
		437	m	437,000	
				RAZEM	437,000
5	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 4.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm	m		
		437	m	437,000	
				RAZEM	437,000
6	KNR 15-01 0212-09	Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 25+25 cm. Kat.gruntu I-II	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
7	KNR 2-11 0701-03	Talerzowanie kretowisk zadarnionych przy zagęszczeniu średnim	ha		
		0,35	ha	0,350	
				RAZEM	0,350
8	KNR 2-01 0212-01 z.sz. 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Podłoże mokre wymagające użycia materaców.	m3		
		360,5	m3	360,500	
				RAZEM	360,500

Remont i konserwacja (stawu) jeziora małej retencji w miejscowości Gołogóra , Gm. Polanów
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia R*0,955	ha	0,220
2	KNR-W 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	130,000
3	KNR 2-11 1004-02	Wydobycie urobku koparkami jednoznaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty II	m3	1 442,100
4	KNR 2-11 0502-05	Wykonanie kieszek faszynowych o wysokości 50 cm w gruncie kat.I-II	m	437,000
5	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 4.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm	m	437,000
6	KNR 15-01 0212-09	Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 25+25 cm. Kat.gruntu I-II	m	130,000
7	KNR 2-11 0701-03	Talerzowanie kretowisk zadarnionych przy zagęszczeniu średnim	ha	0,350
8	KNR 2-01 0212-01 z.sz. 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Podłoże mokre wymagające użycia materaców. R*1,05	m3	360,500