

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia nr 1 do przetargu pn.**

*Przebudowa i remont dróg wraz z wykonaniem chodników
i zjazdów w Polanowie, Jacinkach i Naclawiu*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze.zm.), Gmina Polanów przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość przedmiaru?

Ad.1. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Zamawiający oczekuje kompleksowego wykonania 3 zadań w ramach ogłoszonego przetargu zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

2. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Ad.2. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. W przypadku rozbieżności, braków lub pominięcia przedmiaru robót, należy w wycenie i realizacji uwzględnić również roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych zadań.

3. Czy stosownie do art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Ad.3. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, przy zachowaniu rodzajów i typów materiałów.

4. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego ?

Ad.4. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga dołączania kosztorysu ofertowego, natomiast przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych będzie wymagany załącznikiem do umowy.

5. W związku z brakiem możliwości sprawdzenia przedmiaru robót z załączonymi szkicami Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w przypadku wykonania większych ilości niż podane w przedmiarze otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?

Ad.5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Zamawiający dopuszcza możliwość przyznania dodatkowego wynagrodzenia, natomiast na etapie składania ofert Zamawiający oczekuje oferty ryczałtowej za kompleksowe wykonanie 3 zadań w ramach ogłoszonego przetargu zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

6. SST opisuje w D-05.03.05b wykonanie nawierzchni z BA warstwy wiążącej z mieszanki AC16W, a brak jest wytycznych wykonania warstwy z mieszanki AC11W i AC8S. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiej mieszanki należy wykonać warstwę wyrównawczo-wiązącą w pozycjach 4 i 8, a z jakiej mieszanki należy wykonać warstwę wiążącą w pozycji 30, 38 i 39 załączonego przedmiaru robót? Ponadto zwracamy uwagę, że mieszanka AC8S nie powinna być stosowana jako warstwa wyrównawczo-wiążąca.

Ad.6. Roboty budowlane należy wycenić i wykonać z mieszanek opisanych w przedmiarze robót.

7. SST opisuje w D-05.03.05b wykonanie nawierzchni z BA warstwy ścieralnej z mieszanki AC11W, a brak jest wytycznych wykonania warstwy z mieszanki AC8S. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiej mieszanki należy wykonać warstwę wyrównawczo-wiązącą w pozycjach 5 i 9 oraz 31 i 40?

Ad.7. Roboty budowlane należy wycenić i wykonać z mieszanek opisanych w przedmiarze robót.

8. Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podbudowie mają być wykonane ścieki skarpowe gr. 20cm w pozycji 6 przedmiaru robót?

Ad.8. Podbudowę pod ścieki skarpowe należy wykonać z podsypki cementowo-piaskowej o grubości 10cm.

9. Przedmiar robót w pozycji 3 i 15 opisuje wykonanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25cm. Krawężniki betonowe wtopione są o wymiarach 15x20, a podany wymiar 12x25 dotyczy opornika betonowego. Ponadto w przekroju konstrukcyjnym zjazdu występuje krawężnik najazdowy 15x20 i opornik betonowy 12x20. Z uwagi na rozbieżność zapisów prosimy sprecyzowanie, jaką ilość należy wbudować krawężnika najazdowego, a ile opornika betonowego?

Ad.9. Należy wycenić i wykonać:

- Pozycja 3 - krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22cm i długości 110m.
- Pozycja 15 - zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym zjazdów:
 - Oporniki betonowe o wymiarach 12x20cm i długości 28,09m
 - Krawężniki najazdowe o wymiarach 15x20cm i długości 65,77m

10. Prosimy o podanie, z jakiego koloru należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm w pozycji nr 20 przedmiaru?

Ad.10. Należy wykonać kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze czerwonym (pozycji nr 20 przedmiaru - zjazdu).

11. Prosimy o podanie głębokości (wysokości) studzienek ściekowych betonowych o śr. 500mm i jak wysoki ma być osadnik?

Ad.11. Zamawiający oczekuje typowego rozwiązania zapewniającego sprawne odwodnienie drogi zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

12. Prosimy o określenie, jakie włazy i wpusty ściekowe należy zastosować przy wykonaniu studni i studzienek ściekowych?

Ad.12. Zamawiający oczekuje typowego rozwiązania zapewniającego sprawne odwodnienie drogi zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

13. Na przekrojach konstrukcyjnych chodników i zjazdów występuje warstwa KŁSM gr. 15cm, w przedmiarach natomiast ujęto warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm. Jaką warstwę należy przyjąć do wyceny?

Ad.13. Do wyceny należy przyjąć warstwę zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym chodników i zjazdów.

14. Co należy zrobić z materiałem z rozbiórki tj. kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe?

Ad.14. Materiały z rozbiórki z ul. Partyzanckiej należy wywieźć na teren Oczyszczalni ścieków w Polanowie - ul. Sławieńska w Polanowie (odległość do 2,5km), natomiast materiały z rozbiórki z miejscowości Naclaw należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora (odległość do 1 km).

**Z up. Burmistrza
I-I Bogumił Badurak**