

Przyłącze i zewn. instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa Kod CPV: 45244100-6		
		1.1 Roboty ziemne Kod CPV: 45112100-6		
1	KNR 2-01w 0214/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop dla rurociągu od W1 do W3	m3	16,66
2	KNR 2-01w 0214/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop dla rurociągu od W3 do budynku kontenera	m3	4,31
3	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - studnia wodomierzowa	m3	3,34
4	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką - rurociąg	m2	37,035
5	KNR 2-01 0321/02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dla rurociągu	m2	12,701
6	KNR 2-01 0321/02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dla studni SW	m2	5,568
7	KNR 2-01 0321/07	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV - dla studni SW	m2	5,568
8	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	0,58
9	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka - dla W1 do W3	m3	1,07
10	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka - dla W3 do kontenera	m3	1,7
11	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm- dla grubości warstwy 5cm dla rurociągu de 40 PE - dla W1 do W3 - obsypka rurociągu	m3	0,65
12	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm- dla grubości warstwy 5cm dla rurociągu de 40 PE - dla W3 do kontenera - obsypka rurociągu	m3	1,03
13	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm nadsypka - dla W1 do W3 - nadsypka 10cm	m3	1,07
14	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm nadsypka - dla W3 do kontenera - nadsypka 10cm	m3	1,7
15	KNR-W 2-18 0511/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka do 35 cm - dla W1 do W3	m3	2,69
16	KNR-W 2-18 0511/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - nadsypka do 35 cm - dla W3 do kontenera	m3	4,29
17	kalkulacja własna	Przesianie istniejącego gruntu	m3	19,36
18	KNR 2-01w 0312/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m, kat. gr. III-IV	m3	19,36
19	KNR 2-01w 0208/03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5,0km	m3	11,8
20	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - wywóz nadmiaru gruntu	m3	11,8
21	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltr y o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m	szt	7
22	KNR 2-18 0109/03	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 110mm łączone metodą zgrzewania - rurociąg tymczasowy dla odpompowania wód deszczowych	m	5
23	KNR 2-01 0605/01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm - odpompownie wody z wykopu	godz.	52,2
		1.2 Roboty instalacyjne Kod CPV: 45244100-0		
24	KNR 2-18 0902/02	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100mm	szt	1
25	KNR 2-18 0313/01	Montaż obudowy i skrzynki dla zasuwy - analogia	kpl	1
26	KNR 2-18 0208/01	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 65mm, łączone metodą zgrzewania - dotyczy de 40 PE	m	30,65
27	KNR-W 2-18 0518/01	Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rur o średnicy 1000mm - analogia- studnia wodomierzowa - monolityczny zbiornik z PP o średnicy 1000mm i h=1860mm	m	1

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obu stronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1
29	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
30	KNR 2-15 0112/04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - zawór antyskażeniowy o średnicy 1 1/4"	szt	1
31	KNR 2-15 0112/04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm - analogia - filtr siatkowy skośny dn32mm	szt	1
32	Kalkulacja indywidualna	Badanie mikrobiologiczne wody z pobraniem próbek i transportem	szt	1
33	KNR 2-19w 0102/01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi	m	30,65
34	KNR 2-18 0802.2/01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100mm	szt	1
35	KNR-W 2-18 0707/01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)	odcinek	1
36	KNR 2-18w 0708/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	1
37	KNR-W 2-18 9909/03	Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o średnicy 150mm i długości różnej od 200m lub 500m (odcinek=10m)	m	-16,935
38	KNR-W 2-18 9910/02	Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji i płukania rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 80-100mm (odcinek=10m)	odcinek	-16,935
39	KNR 2-31 0815/06	1.3 Odtworzenie istniejącej nawierzchni Kod CPV: 45233223-8 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,782
40	KNR 2-31 0802/05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	1,782
41	KNR 2-31 0802/06 (dopłata 5x)	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm	m2	1,782
42	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	1,98
43	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	1,98
44	KNR 2-31 0502/03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1,782
45	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1,782
46	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1,782
47	KNR 2-31 0105/06 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	1,782
		2 Przyłącza i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Kod CPV: 45232411-6		
		2.1 Roboty ziemne Kod CPV: 45112100-6		
48	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - rurociąg - teren istniejący - grunt do wymiany w całości	m3	6,37
49	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - rurociąg - teren projektowany	m3	0,99
50	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - studnia - projektowana nawierzchnia	m3	0
51	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką - rurociąg	m2	14,155
52	KNR 2-01 0321/02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką - rurociąg	m2	5,557
53	KNR 2-01 0321/02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m2	6,24
54	KNR 2-01 0321/07 (dopłata 2x)	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu, przy głębokości do 3m w gruncie kategorii I-IV	m2	6,24
55	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka dla studni	m3	1,22

Przedmiar

Targowisko state "Mój rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka dla rurociągu podsypka - teren istniejący	m3	1,33
57	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka dla rurociągu podsypka - teren projektowany	m3	1,28
58	KNR 2-18w 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka - teren istniejący	m3	1,33
59	KNR 2-18w 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka - teren projektowany	m3	1,28
60	KNR 2-18w 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - nadsypka - teren istniejący	m3	1,33
61	KNR 2-18w 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - nadsypka - teren projektowany	m3	1,28
62	KNR 2-18w 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - nadsypka do 35 cm - teren istniejący	m3	1,77
63	KNR 2-18w 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - nadsypka do 35 cm - teren projektowany	m3	1,71
64	KNR 2-01w 0208/03	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - przywóz gruntu do wymiany pod drogą	m3	1,6
65	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - grunt do wymiany z odległości 5km	m3	1,6
66	KNR 2-01w 0312/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - wymiana gruntu	m3	1,6
67	KNR 2-01w 0208/03	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5,0km	m3	7,36
68	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - wywóz nadmiaru gruntu	m3	7,36
69	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltr o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m	szt	7
70	KNR 2-18 0109/03	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 110mm łączone metodą zgrzewania - rurociąg tymczasowy dla odpompowania wód deszczowych	m	10
71	KNR 2-01 0605/01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm - odpompownie wody z wykopu	godz.	26
		2.2 Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej Kod CPV: 45232411-6		
72	KNR-W 2-18 0408/02	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk - Dn 160 klasa 4kN/m2	m	1
73	KNR-W 2-18 0408/02	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk - Dn 160 klasa 8kN/m2	m	20,23
74	KNR-W 2-18 0408/04	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk - dla zabezpieczenia rurociągu biegnącego pod ściną budynku	m	0,8
75	KNR-W 2-18 0421/02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - analogia - przejście szczelne przez ścianę studni betonowej	szt	5
76	KNR 2-18 0413/01	Zamknięcie rur ochronnych betonem	m3	0,049
77	KNR-W 2-18 0513/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	0,049
78	KNR-W 2-18 0513/02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5m	-5
79	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z ręcznym układaniem betonu - analogia - fundament pod studnie	m3	2,704
80	KNR 2-18w 0706/01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)	próba	2
		2.3 Roboty dodatkowe Kod CPV: 45453000-7		
81	KNR 4-01w 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm	szt	5
82	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	5
83	KNR 4-05t2 0119/01	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt	1

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 4-01 0207/06	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m ² w podłozach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań gruzobetonem - uzupełnienie ubytków w studni istniejącej	m	3,77
85	KNR 2-02 0601/04	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku smołowego lub asfaltowego wykonywane na gorąco - pierwsza warstwa studni	m ²	7,98
86	KNR 2-02 0601/05	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku smołowego lub asfaltowego wykonywane na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²	7,98
87	KNR 2-31 0803/03	2.4 Odtworzenie istniejącej nawierzchni Kod CPV: 45233223-8 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m ²	10,746
88	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 9x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m ²	10,746
89	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m ²	10,746
90	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 5x)	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm	m ²	10,746
91	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m ²	10,746
92	KNR 2-31 0104/08 (dopłata 20x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm	m ²	10,746
93	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	10,746
94	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	10,746
95	KNR 2-31 0313/05	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą żwirową o grubości 2cm	m ²	10,746
96	KNR 2-31 0313/06 (dopłata 5x)	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą żwirową - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm	m ²	10,746
97	KNR 2-31 0314/05	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną żwirową o grubości 2cm	m ²	10,746
98	KNR 2-31 0314/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną żwirową - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 2cm	m ²	10,746
		3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Kod CPV: 45232411-6		
99	KNR 2-01 0201/05	3.1 Roboty ziemne Kod CPV: 45112100-6 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - rurociąg i wylot betonowy - teren istniejący	m ³	16,82
100	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - studnia	m ³	4,19
101	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką - rurociąg	m ²	12,398
102	KNR 2-01 0325/02	Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruncie nawodnionym kategorii III szerokości 1,1-1,8m i głębokości do 3m grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic - dla wylotu betonowego	m ²	18,278
103	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką - studnia	m ²	20,592
104	KNR 2-01 0322/02	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką - dla SSR	m ²	22,803
105	KNR-W 2-18 0511/01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka dla studni i SSR	m ³	5,34
106	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka dla rurociągu - teren istniejący	m ³	0,62
107	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka dla rurociągu - teren projektowany	m ³	5,83
108	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka rurociągu - teren istniejący	m ³	0,82
109	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka rurociągu - teren projektowany	m ³	7,78
110	KNR 2-18w 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - nadsypka nad rurociąg - teren istniejący	m ³	0,62

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
111	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - nadsypka nad rurociąg - teren projektowany	m3	5,83
112	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - nadsypka do 35cm - teren istniejący	m3	0,82
113	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - nadsypka do 35cm rurociągu - teren projektowany	m3	7,78
114	KNR 2-01w 0312/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3	20,64
115	KNR 2-01w 0208/03	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 5,0km	m3	15,75
116	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - wywóz nadmiaru gruntu	m3	15,75
117	KNR 2-01 0607/01	Igłofiltrы o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m	szt	13
118	KNR 2-18 0109/03	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o średnicy zewnętrznej 110mm łączone metodą zgrzewania - rurociąg tymczasowy dla odpompowania wód deszczowych	m	10
119	KNR 2-01 0605/01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm - odpompownie wody z wykopu 3.2 Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej Kod CPV: 45232411-6	godz.	117,7
120	KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - rury Dn 200 PVC klasa 4kN/m2	m	10,395
121	KNR-W 2-18 0407/01	Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy nominalnej 280mm - analogia - rury Dn 200 PP SN16	m	46,42
122	KNR-W 2-18 0421/03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - analogia - przejście szczelne przez ścianę studni betonowej	szt	7
123	KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - rury Dn 200 PVC - kaskada	m	0,6
124	KNR-W 2-18 0422/03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kaskada zewnętrzna	szt	1
125	KNR-W 2-18 0513/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	3
126	KNR-W 2-18 0513/02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości	0,5m	-10
127	KNR-W 2-18 0524/01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	2
128	kalkulacja indywidualna	Zintegrowany z osadnikiem na piasek separator substancji ropopochodnych SSR V=6/30 l/s	kpl	1
129	KNR 2-18w 0706/01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)	próba	6
130	KNR 4-01w 0208/03	3.3 Roboty dodatkowe Kod CPV: 45453000-7 Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm	szt	7
131	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	7
132	KNR 2-02 0203/04	Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu - dla fundamentu pod studnie	m3	4,056
133	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z ręcznym układaniem betonu - dla wylotu betonowego	m3	0,396
134	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z ręcznym układaniem betonu - zbetonowanie dna studni	m3	0,259
135	KNR 2-02 1908/03	Przygotowanie w warunkach polowych zbrojenia z prętów ze stali gładkiej o średnicy 12mm - krata dla Wb	t	0,004
136	KNR 2-02 1909/02	Montaż zbrojenia pojedynczego i krzyżowego z prętów o średnicy 8-14mm ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt - krata dla Wb	tonę	0,004
137	kalkulacja indywidualna	Brak z kamienia naturalnego - grubość bruku 0,2m	m2	4,451

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
138	kalkulacja indywidualna	Przygotowanie darni	ha	0,001
139	KNR 2-02 0601/04	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku smołowego lub asfaltowego wykonywane na gorąco - pierwsza warstwa studni istniejącej	m2	9,89
140	KNR 2-02 0601/05	Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku smołowego lub asfaltowego wykonywane na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	9,89