

Rob. drogowe - Etap

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		1. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0,173	ha	0,173	
				RAZEM	0,173
2		2. Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0802-03 Uproszczona	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		275,0	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
3 d.2	KNR 2-31 0802-04 Uproszczona	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości	m2		
		275,0	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
4 d.2	KNR-W 2-01 0231-02 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m3		
		55,0	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
5 d.2	KNR-W 2-01 0210-02 Uproszczona	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m3		
		55,0	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
3		3. Roboty ziemne- Wymiana gruntu			
6 d.3	KNNR-W 1 0202/08 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km.	m3		
		1640	m3	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000
7 d.3	KNNR-W 1 0208/02 Uproszczona	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej.	m3		
		1640	m3	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000
8 d.3	KNR 9-11 0201-02 Uproszczona	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
		1640	m2	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000
9 d.3	KNR 2-01 0237-07 Uproszczona	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sytki kat. I-III	m3		
		1640	m3	1 640,000	
				RAZEM	1 640,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNKRB 6 0401-04 Uproszczona	Ława pod krawężniki	m3		
		31,288	m3	31,288	
				RAZEM	31,288
11 d.3	KNKRB 6 0402-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	m		
		331,550	m	331,550	
				RAZEM	331,550
12 d.3	KNKRB 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe wystające o wym. 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		47,700	m	47,700	
				RAZEM	47,700