

Rob. budowlane

Rodos 7.0.16 [12492]

Strona 2/33

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Mostek stalowy		
1	KNR-W 2-01 0306/02	Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład		
		(0,53+0,40)*1,40*4,10*2	m3	10,68
		razem	m3	10,68
2	KNR-W 2-02 1103/01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej		
		0,80*2,90*0,10*2	m3	0,46
		razem	m3	0,46
3	KNR-W 2-02 0201/02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu B-25		
		(0,43*0,50+0,30*0,30)*2,90*2	m3	1,77
		razem	m3	1,77
4	KNR-W 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		(0,43+0,30+0,30+0,19)*2,90*2	m2	7,08
		(0,43*0,50+0,30*0,30)*2	m2	0,61
		razem	m2	7,69
5	KNR-W 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną	m2	7,69
6	KNR-W 2-01 0312/02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV		
		10,68-1,77	m3	8,91
		razem	m3	8,91
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa konstrukcji mostku		
		1015,26	kg	1.015,26
		razem	kg	1.015,26
8	KNR-W 2-05 0210/01 analogia	Montaż mostku stalowego dla pieszych zgodnie z PB		
		1,01526	t	1,02
		razem	t	1,02
9	Kalkulacja indywidualna	Balustrada stalowa h=1,10 m z poręczami zgodnie z PB		
		7,20*2	m	14,4
		razem	m	14,4
10	KNR-W 2-02 1518/07 analogia	Malowanie ochronne dwukrotne farbą poliwinylową elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50m2		
		7,20*2*1,10	m2	15,84
		razem	m2	15,84
11	KNR-W 2-01 0301/02	Kontener socjalny Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		6,86*5,57*0,40	m3	15,28
		razem	m3	15,28
12	KNR-W 2-02 1103/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym		
		6,86*5,57*0,15	m3	5,73
		razem	m3	5,73
13	KNR-W 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu		
		6,76*5,47*0,24	m3	8,87
		razem	m3	8,87

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	0,38
15	NNRNKB 202 0618/01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 6,36*5,07	m2	32,25
		razem	m2	32,25
16	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych dach/podłoga EPS 100-038 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	32,25
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż profili stalowych ocynkowanych 12x12 cm słupy 9*3,10 oparcie wiązarów 6,36*2	m m razem	27,9 12,72 40,62
18	KNR-W 2-02 0407/05	Montaż kantówki z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju 6x20 cm 0,06*0,20*3,10*12+0,06*0,20*1,00*6+0,06*0,20*0,90*(6+2)	m3 razem	0,6 0,6
19	KNR-W 2-02 0407/01	Łaty z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju 4x6 cm 0,06*0,04*3,10*9*2	m3 razem	0,13 0,13
20	KNR 0-14 2010/03	Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - płyty zwykłe gr. 9,5 mm 3,40*2,98	m2 razem	10,13 10,13
21	KNR 0-14 2010/03	Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - płyty zwykłe+płyty wodoodporne gr. 9,5 mm (1,80+2,66)*(2,62+2,98)*0,5	m2 razem	12,49 12,49
22	KNR 0-14 2010/03	Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - płyty wodoodporne gr. 9,5 mm 2,35*2,98	m2 razem	7 7
23	KNR-W 2-02 2008/03	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych grubości 9,5mm (suche tynki) na rusztach - zwykłe 3,40*2*2,62+(1,80+2,66)*(2,62+2,98)*0,5-(0,90*1,20+0,90*2,00)*2	m2 razem	24,54 24,54
24	KNR-W 2-02 2008/03	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych grubości 9,5mm (suche tynki) na rusztach - wodoodporne 2,35*2*2,62+(1,80+2,66)*(2,62+2,98)*0,5-0,90*2,00*2	m2 razem	21,2 21,2
25	KNR-W 2-02 2009/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 4,65*5,87	m2 razem	27,3 27,3
26	KNR-W 2-02 2008/04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	27,3
27	Kalkulacja indywidualna	Montaż folii paroizolacyjnej pionowej (6,36*2+5,07*2)*2,88-(0,90*2*2+0,90*1,20*2)	m2 razem	60,08 60,08
28	Kalkulacja indywidualna	Montaż membrany paroprzepuszczalnej pionowej	m2	60,08
29	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho gr.10 cm		

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(3,40+2,35)*2,81 (1,80+2,66)*(2,62+2,98)*0,5	m2 m2	16,16 12,49
		razem	m2	28,65
30	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho gr.12 cm (6,36-0,12*3)*2,88*2-(0,90*1,20+0,90*2,00) (5,07-0,12*3)*(2,88+3,20)*0,5*2-(0,90*2,00*3+0,90*1,20)	m2 m2	31,68 22,16
		razem	m2	53,84
31	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho gr.4 cm 53,84*2	m2	107,68
		razem	m2	107,68
32	Kalkulacja indywidualna	Dachy z więzarów z drewna klejonego.	element	8
33	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5,02*6,31	m2	31,68
		razem	m2	31,68
34	Kalkulacja indywidualna	Montaż sklejki drewnianej gr. 10 mm na więzarach 5,92*6,91	m2	40,91
		razem	m2	40,91
35	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	40,91
36	NNRNKB 202 0525/03	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą powlekaną płaską na rąbek podwójny	m2	40,91
37	NNRNKB 202 0539/02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 6,91*2	m	13,82
		razem	m	13,82
38	NNRNKB 202 0539/03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 5,80*2	m	11,6
		razem	m	11,6
39	Kalkulacja indywidualna	Wywietrzaki dachowe cylindryczne dwupłaszczyznowe z ociepleniem z blachy ocynk. o śr. 160 mm l=80 cm Nr ST: SST B.2.03	szt.	4
40	KNR-W 2-02 0535/08	Obróbki wywietrzaków dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.	4
41	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych d=15 cm	szt	4
42	NNRNKB 202 0517/01	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 6,90*2	m	13,8
		razem	m	13,8
43	NNRNKB 202 0517/09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.	4
44	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 2,70*4	m	10,8
		razem	m	10,8
45	KNR 0-18 2611/07	Elewacje z paneli - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach 6,36*2*2,62-(0,90*1,20+0,90*2,00) 5,07*2*(2,62+2,98)*0,5-(0,90*2,00*3+0,90*1,20)	m2 m2	30,45 21,91
		razem	m2	52,36
46	KNR 0-18 2613/03	Układanie płyt laminowanych HPL na gotowym ruszcie na ścianach	m2	52,36
47	KNR 0-18 2614/01	Montaż elementów wykończeniowych z płyt HPL - podsufitka 6,36*0,30*2	m2	3,82

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,82
48	KNR 0-18 2614/03	Montaż elementów wykończeniowych - narożniki 2,62*4	m	10,48
		razem	m	10,48
49	KNR 0-18 2614/04	Montaż elementów wykończeniowych - okładanie ościeży (0,90+1,20*2)*0,12*2 (0,90+2,00*2)*0,12*4	m2 m2	0,79 2,35
		razem	m2	3,14
50	NNRNKB 202 0541/01	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm parapety zew, 1,00*0,25*2	m2	0,5
		razem	m2	0,5
51	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 6,12+9,04+4,23+6,25	m2	25,64
		razem	m2	25,64
52	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 20 mm	m2	25,64
53	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	25,64
54	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe 3 komorowe jednoskrzydłowe pełne wejściowe na 3 zawiasach o profilu ciepłym,pochwyt rurowy, samozamykacz, - 2 szt drzwi wyposażone w zamek monetowy. 0,90*2,00*4	m2	7,2
		razem	m2	7,2
55	KNR-W 2-02 1039/02	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 0,90*1,20*2	m2	2,16
		razem	m2	2,16
56	KNR-W 2-02 1029/05	Dostawa i montaż kabiny sanitarnej - system HPL -z płyt HPL gr. 10 mm (2,35+1,30)*2,00	m2	7,3
		razem	m2	7,3
57	KNR-W 4-01r97 0323/04	Obsadzenie podokienników z postformingu parapety dł,1,00 m 2	szt	2
		razem	szt	2
58	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	25,64
59	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany (3,40*2+2,35*2)*2,62 (3,40*2+2,35*2)*2,98 (2,66*4+1,80*4)*(2,62+2,98)*0,5 sufity 25,64	m2 m2 m2 m2	30,13 34,27 49,95 25,64
		razem	m2	139,99
60	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	139,99
		Wiata stalowa		
61	KNR-W 2-01 0308/10	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m 8	dół	8
		razem	dół	8
62	KNR-W 4-01 0203/01	Wykonanie stóp fundamentowych z betonu B-20		

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,40*0,40*0,90*8	m3	1,15
		razem	m3	1,15
63	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wiaty stalowej systemowej wraz z odwodnieniem zgodnie z PB		
		12,00*10,00	m2	120
		razem	m2	120
64	KNR-W 2-01 0308/10	Ogrodzenie ,bramy i furtki Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m		
		18+2*2+2*3	dół	28
		razem	dół	28
65	KNR-W 4-01 0203/01	Wykonanie stóp fundamentowych z betonu B-20		
		0,30*0,30*0,90*28	m3	2,27
		razem	m3	2,27
66	KNR-W 2-02r97 1802/04	Ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej ogniowo, malowany proszkowo o wysokości 1,53 m na słupkach stalowych 60x40x2 i rozstawie 2 m obsadzonych w gniazdach zgodnie z PB		
		5,00+12,50+2,50+4,00*2+2,50*2	m	33
		razem	m	33
67	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej zgodnie z PB		
		(4,50+3,50)*1,60	m2	12,8
		razem	m2	12,8
68	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki zgodnie z PB		
		1,00*1,60*2	m2	3,2
		razem	m2	3,2
		Pozostałe elementy wyposażenia placu		
69	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stołów targowych 100x150 cm		
		4*4+8*2+3*2	szt	38
		razem	szt	38
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa pojemników na segregację odpadów poj. 1100 l		
		5	szt	5
		razem	szt	5
71	KNR 2-21 0301/09	Nasadenia Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m		
		berberys	szt.	6
		3+3	szt.	6
		robinia akacyjowa	szt.	18
		6	szt.	30
		irga błyszcząca	szt.	18
		18	szt.	30
		razem	szt.	30
72	KNR 2-21 0301/10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m		
		klon pospolity	szt.	4
		4	szt.	1
		kasztanowiec	szt.	1
		1	szt.	1
		dereń	szt.	1
		1	szt.	1
		jarzab	szt.	1
		1	szt.	1
		razem	szt.	7
		Wyposazenie kontenera socjalnego		
73	Kalkulacja indywidualna	Dostawa biurka,krzesel,szaf,regałów		
			szt	14

Przedmiar

Targowisko stałe "Mój Rynek"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż przewijaka dla dzieci - ścienny	szt	1