

Rob. drogowe - II etap

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		1. Roboty nawierzchniowe- Oporniki			
1 d.1	KNKRB 6 0401-04 Uproszczona	Ława pod krawężniki	m3		
		31,288	m3	31,288	
				RAZEM	31,288
2 d.1	KNKRB 6 0402-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	m		
		331,550	m	331,550	
				RAZEM	331,550
3 d.1	KNKRB 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe wystające o wym. 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		47,700	m	47,700	
				RAZEM	47,700
2		2. Nawierzchnia			
4 d.2	KNK 2-06 0115/02 Uproszczona	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 25cm	m3		
		691,500	m3	691,500	
				RAZEM	691,500
5 d.2	KNR 0-11 0317-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		2766,0	m2	2 766,000	
				RAZEM	2 766,000