

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1 d.1	KNNR 1 0111 -01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
		0,570	km	0,570	
				RAZEM	0,570
2 d.1	KNR AT-03 0102-02 Uproszczona	Roboty remontowe z wywozem materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm.	m2		
		1161,0	m2	1 161,000	
				RAZEM	1 161,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-09 Uproszczona	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- analogia- wywiezienie masy bitumicznej	m3		
		46,44	m3	46,440	
				RAZEM	46,440
4 d.1	KNR 4-01 0108-10 Uproszczona	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km-analogia- wywóz masy. Krotność = 5	m3		
		46,44	m3	46,440	
				RAZEM	46,440
5 d.1	KNR AT-03 0107-01 Uproszczona	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
		75,90	m	75,900	
				RAZEM	75,900
6 d.1	KNR 2-31 0807-03 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
7 d.1	KNR 2-31 0804-08 Uproszczona	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
2		PODŁOŻE I PODBUDOWY.			
8 d.2	KNNR 6 1005 -04 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		3135,0	m2	3 135,000	
				RAZEM	3 135,000
9 d.2	KNNR 6 1005 -07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		3135,0	m2	3 135,000	
				RAZEM	3 135,000
10 d.2	KNR 2-31 0311-01 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		3135,0	m2	3 135,000	
				RAZEM	3 135,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-31 0311-02 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2		
		3135,0	m2	3 135,000	
				RAZEM	3 135,000
3		NAWIERZCHNIE.			
12 d.3	KNNR 6 1005 -07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		3135,0	m2	3 135,000	
				RAZEM	3 135,000
13 d.3	KNNR 6 0309 -02 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S grubości 4 cm.	m2		
		3135,0	m2	3 135,000	
				RAZEM	3 135,000
4		ELEMENTY ULIC.			
14 d.4	KNNR 6 0403 -03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,075 m2 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		75,90	m	75,900	
				RAZEM	75,900
15 d.4	KNNR 6 0502 -03 Uproszczona	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, materiał z rozbiórki.	m2		
		82,70	m2	82,700	
				RAZEM	82,700
16 d.4	KNNR 6 0301 -03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce piaskowej gr. 10 cm.	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600

