

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1 d.1	KNNR 1 0111 -01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,660	km	0,660	
				RAZEM	0,660
2 d.1	KNR 2-01 0201-01 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$(660,0 * 0,75 * 0,15) * 2 - 120,0 * 0,15$	m3	130,500	
				RAZEM	130,500
3 d.1	KNR 2-01 0214-07 Uproszczona	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 5	m3		
		130,50	m3	130,500	
				RAZEM	130,500
2		PODŁOŻE I PODBUDOWY.			
4 d.2	KNNR 6 1005 -04 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		$660,0 * 4,50$	m2	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
5 d.2	KNNR 6 1005 -07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		$660,0 * 4,50$	m2	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
6 d.2	KNR 2-31 0311-01 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		2970,0	m2	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
7 d.2	KNR 2-31 0311-02 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2		
		2970,0	m2	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
3		NAWIERZCHNIE.			
8 d.3	KNNR 6 1005 -07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		$660,0 * 4,50$	m2	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000
9 d.3	KNNR 6 0309 -02 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S grubości 4 cm.	m2		
		$660,0 * 4,50$	m2	2 970,000	
				RAZEM	2 970,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-25mm , grubości 15 cm wraz z cięciem zawyżonych poboczy.	m2		
		(660,0 * 0,75) * 2 - 120,0	m2	870,000	
				RAZEM	870,000
4		POSZERZENIE JEZDNI.			
11 d.4	KNR 2-01 0206-03 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		660,0 * 0,50 * 0,53	m3	174,900	
				RAZEM	174,900
12 d.4	KNR 2-01 0214-07 Uproszczona	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 5	m3		
		174,900	m3	174,900	
				RAZEM	174,900
13 d.4	KNNR 6 0103 -03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		660,0 * 0,50	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
14 d.4	KNNR 6 0111 -02 Uproszczona	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm Krotność = 1,47	m2		
		660,0 * 0,50	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
15 d.4	KNNR 6 0113 -02 Uproszczona	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		330,0	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
16 d.4	KNR 2-31 0311-01 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		660,0 * 0,50	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
17 d.4	KNR 2-31 0311-02 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4	m2		
		330,0	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
18 d.4	KNNR 6 1005 -04 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		660,0 * 0,50	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
19 d.4	KNNR 6 1005 -07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		660,0 * 0,50	m2	330,000	
				RAZEM	330,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.4	KNR AT-03 0203-01 Uproszczona	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2		
		660,0	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
21 d.4	KNNR 6 0309 -02 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S o grubości 4cm	m2		
		660,0 * 0,50	m2	330,000	
				RAZEM	330,000

(

é -